


L1L2L3



| Numer obwodu | 1         | 2                | 3                 | 4               | 5           | 6           | 7              | 8              | 9                    |  |
|--------------|-----------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| Prąd [A]     | 16,9      | 10,8             | 10,8              | 10,8            | 1,6         | 7,2         | 10,8           | 10,8           | 7,2                  |  |
| Moc [kW]     | 11        | 2,5              | 2,5               | 2,5             | 0,3         | 1,5         | 2,5            | 2,5            | 1,5                  |  |
| Przewód      | YDY5x6mm2 | YDY3x2,5mm2      | YDY3x2,5mm2       | YDY3x2,5mm2     | YDY3x2,5mm2 | YDY3x1,5mm2 | YDY3x2,5mm2    | YDY3x2,5mm2    | YDY3x1,5mm2          |  |
| Nazwa obwodu | WLZ-1 TM  | Gniazdo łazienka | Gniazdo piekarnik | Gniazdo kuchnia | Piec gazowy | Oświetlenie | Gniazda ogólne | Gniazda ogólne | Telet. tabl. mieszk. |  |

- Uwagi ogólne:
- Rozdzielnice wykonać w II klasie ochrony i z w obudowie natynkowej z tworzywa.
  - Rozdzielnica wyposażona w szyny PE i N
  - Połączenia wewnętrzne poprzez szyny łączeniowe stykowe.
- UKŁAD SIECI TNC-S

| PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE |  |            |         |
|--|--|------------|---------|
| "AC-SYSTEM"                                |  |            |         |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU                      | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ozn. B  | SKALA:     |         |
| TYTUŁ OPRACOWANIA                          | ETK - ul. Kolejowa - dz. nr geod. 3508/2 | DATA       | 04-2017 |
| PROJEKTANT                                 | Stanisław Olejnik                        | NR RYS.    | E10     |
| OPRACOWAŁ                                  | Andrzej Słowiński                        | SUV-46/91  |         |
| SPRAWDZIŁ                                  | Lechosław Wierzbicki                     | 96 GD/75   |         |
|  | IMIĘ I NAZWISKO                          | NR UPRAWN. | PODPIS  |