

RZUT PARTERU SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM. m2	KUB. POM. m3
SEGMENT A			
A.1.01	wiatrolap	14,24	45,00
A.1.02	pomieszczenie socjalne	13,60	43,07
A.1.03	świetlica szkolna	61,81	195,32
A.1.04	magazyn	13,83	43,70
A.1.05	sala lekcyjna	61,32	193,77
A.1.06	magazyn	13,94	44,05
A.1.07	sala lekcyjna	61,58	194,59
A.1.08	toaleta dziewczyn	15,19	48,00
A.1.09	pomieszczenie gospodarcze	5,12	16,18
A.1.10	toaleta chłopców	15,44	48,79
A.1.11	księgowość	20,21	63,86
A.1.12	pokój wicedyrektora	18,74	59,22
A.1.13	sekretariat	40,69	128,58
A.1.14	pokój dyrektora	40,25	127,19
A.1.15	sala lekcyjna	60,11	189,95
A.1.16	sklepik	20,64	65,22
	SUMA	476,75	1506,53
SEGMENT B			
B.1.01	biblioteka	19,69	62,22
B.1.02	biblioteka	41,28	130,44
B.1.03	magazyn książek	19,82	62,63
B.1.04	wypożyczalnia	40,80	128,93
B.1.05	przedsionek biblioteki	8,56	27,05
B.1.06	pokój nauczycielski	53,03	167,57
B.1.07	pomieszczenie socjalne	19,36	61,18
B.1.08	toaleta dziewcząt	16,35	51,67
B.1.09	pomieszczenie socjalne	1,88	5,94
B.1.10	toaleta	2,21	6,98
B.1.11	toaleta chłopców	16,36	51,70
B.1.12	stomatolog	23,36	73,82
B.1.13	gabinet lekarski szkoły podstawowej	25,63	80,99
B.1.14	gabinet lekarski gimnazjum	19,58	61,87
B.1.15	pokój pedagoga	19,30	60,99
B.1.16	gabinet lekarski gimnazjum	20,53	64,87
B.1.17	główny księgowy	25,33	80,04
B.1.18	pokój dyrektora	35,93	113,54
B.1.19	sekretariat	40,79	128,90
B.1.20	pokój wicedyrektora	19,79	62,54
	SUMA	472,58	1485,83
SEGMENT C			
C.1.01	toaleta dziewcząt	11,94	37,37
C.1.02	pomieszczenie gospodarcze	2,99	9,36
C.1.03	toaleta chłopców	11,45	35,84
C.1.04	sklepik	17,55	54,93
C.1.05	portiernia	13,10	41,00
C.1.06	wiatrolap	8,87	27,76
C.1.07	sala lekcyjna C11	49,45	154,78
C.1.08	pokój C10	16,52	51,71
C.1.09	wiatrolap	4,54	14,21
	SUMA	136,41	426,96
SEGMENT D			
D.1.01	magazyn	7,19	22,94
D.1.02	sanitariaty	6,17	19,68
D.1.03	magazyn	13,69	43,67
D.1.04	schowek	3,48	11,10
D.1.05	spiżarnia	8,76	27,95
D.1.06	kuchnia	62,53	199,47
D.1.07	przygotowalnia	15,57	49,67
D.1.08	przedsionek	2,36	7,53
D.1.09	zmywalnia	18,44	58,82
D.1.10	jadalnia	317,05	1011,39
D.1.11	magazyn produktów suchych	18,67	59,56
D.1.12	chłodnia	18,81	60,00
	SUMA	492,72	1571,78
SEGMENT E			
E.1.01	sala gimnastyczna	730,25	7038,72
E.1.02	sala ćwiczeń	64,28	205,70
E.1.03	przedsionek	4,05	12,96
E.1.04	szatnia	11,97	38,30
E.1.05	szatnia	15,40	49,28
E.1.06	pokój socjalny	11,34	36,29
E.1.07	pomieszczenie rozdzielcze	4,48	14,34
E.1.08	pokój kierownika	10,98	35,14
E.1.09	szatnia	9,25	29,60
E.1.10	schowek	5,07	16,22
E.1.11	administracja	8,78	28,10
E.1.12	toaleta	9,35	29,92
E.1.13	toaleta	7,85	25,12
E.1.14	pokój nauczycielski	16,61	53,15
E.1.15	przebieralnia	16,00	51,20
E.1.16	toaleta chłopców	15,31	48,99
E.1.17	toaleta dziewcząt	15,31	48,99
E.1.18	przebieralnia	15,90	50,88
E.1.19	toaleta	15,19	48,61
E.1.20	toaleta	15,19	48,61
E.1.21	magazyn sprzętu	15,90	50,88
E.1.22	szatnia	15,97	51,10
E.1.23	szatnia	15,58	49,86
E.1.24	magazyn sprzętu	33,52	107,24
	SUMA	1038,62	8019,08
KOMUNIKACJA			
1.01	komunikacja	786,15	2460,84
1.02	komunikacja	134,67	425,55
1.03	komunikacja	256,9	804,09
1.04	komunikacja	405,52	1269,28
1.05	komunikacja	95,43	304,42
1.06	komunikacja	12,80	40,83
1.07	komunikacja	11,40	35,68
1.08	komunikacja	19,44	62,21
K-1/1	klatka schodowa	7,55	23,86
K-2/1	klatka schodowa	4,93	15,58
K-3/1	klatka schodowa	7,55	23,86
K-4/1	klatka schodowa	6,08	19,40
K-5/1	klatka schodowa	2,91	9,28
K-6/1	klatka schodowa	19,52	61,10
K-7/1	klatka schodowa	8,13	25,45
K-8/1	klatka schodowa	11,74	37,57
	SUMA	1790,77	5618,80
	RAZEM PARTER	4405,85	18028,98

Legenda:

- *przewód rozdzielczy cwu prowadzony pod stropem parteru*
- *przewód główny wody cyrkulacyjnej prowadzony pod stropem parteru*
- *przewód wody ciepłej prowadzony pod stropem parteru*
- DN15 — *średnica rurociągu*
- 02 — *numer strefy*
- A — *odnośnik pion wodociągowy*

POMOC TECHNICZNA
NARZĘDZIE DO OCENY JAKOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:	**Inwestycja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego z salą gimnastyczną w Ełku**
zakres:	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: modernizacja systemu ogrzewania (wymiana kotłowni) mającej wpływ CO_2, w budynkach użytkowanych publicznie, w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, dla zmniejszenia zanieczyszczenia wyrzucanego do atmosfery (rozporządzenie wykonawcze rozporządzenia)
adres:	ul. Pierwiska-Porunego 1, 19-300 Ełk - dz. nr ew. 1210/2, 1210/3, 1210/10, 1229/5, 1229/3, 1229/1, 1210/2
rysunek:	**RZUT PARTERU - INSTALACJA CWU**
projektował:	mgr inż. Marcin Ochkowski	NR UB.111.1.PO/015/99 z wpisem w centrum
sprawdził:	mgr inż. Piotr Grześkiw	POM.1004/1.PO/015/99 z wpisem w centrum
nr archiwalny 2014/131	data: 12.2014 r.	branża: sanitarna	skala: 1:100	Sa.p