

RZUT I PIĘTRA SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. POM. m2	KUB. POM. m3
SEGMENT A			
A.2.01	sala lekcyjna 105	39,82	124,64
A.2.02	sala lekcyjna 104	61,79	193,40
A.2.03	sala lekcyjna 103	61,23	191,65
A.2.04	pokój 102	19,43	60,82
A.2.05	sala lekcyjna 101	61,59	192,78
A.2.06	toaleta dziewcząt	15,46	48,39
A.2.07	pomieszczenie gospodarcze	5,01	15,68
A.2.08	toaleta chłopców	15,47	48,42
A.2.09	sala lekcyjna 109	61,06	191,12
A.2.10	sala lekcyjna 108	63,26	198,00
A.2.11	kierownik gospodarczy	19,01	59,50
A.2.12	sala lekcyjna 106	61,72	193,18
	SUMA	484,85	1517,58
SEGMENT B			
B.2.01	sala lekcyjna 126	61,79	193,40
B.2.02	sala lekcyjna 125	19,81	62,01
B.2.03	sala lekcyjna 124	61,63	192,90
B.2.04	sala lekcyjna 123	62,14	194,50
B.2.05	toaleta dziewcząt	16,32	51,08
B.2.06	toaleta	4,11	12,86
B.2.07	toaleta chłopców	16,36	51,21
B.2.08	sala lekcyjna 130	61,51	192,53
B.2.09	sala lekcyjna 129	61,17	191,46
B.2.10	sala lekcyjna 128	62,25	194,84
B.2.11	sala lekcyjna 127	61,65	192,96
	SUMA	488,74	1429,75
SEGMENT C			
C.2.01	toaleta C8	11,93	37,34
C.2.02	pomieszczenie gospodarcze C7	2,69	8,26
C.2.03	toaleta personelu C6	11,76	36,81
C.2.04	pokój nauczycielski	68,42	214,15
C.2.05	sala lekcyjna C4	41,58	130,15
C.2.06	sala lekcyjna C2	43,29	135,50
C.2.07	sala informatyki C1	14,67	45,92
C.2.08	sala informatyki C1	52,47	164,23
	SUMA	246,81	772,36
SEGMENT D			
D.2.01	magazyn	16,01	50,91
D.2.02	sala lekcyjna D6	82,89	263,59
D.2.03	sala lekcyjna D5	76,97	244,76
D.2.04	sala lekcyjna D3	90,87	288,97
D.2.05	sala lekcyjna D4	14,55	46,27
D.2.06	sala lekcyjna D2	73,07	232,36
D.2.07	magazyn	12,41	39,46
	SUMA	366,77	1166,32
SEGMENT E			
E.2.01	sala ćwiczeń	62,28	199,30
	SUMA	62,28	199,30
KOMUNIKACJA			
2.01	komunikacja	1161,50	3658,73
2.02	komunikacja	150,09	477,29
2.03	komunikacja	106,81	341,79
2.04	komunikacja	93,97	300,70
K-1/2	klatka schodowa	7,54	23,60
K-2/2	klatka schodowa	4,93	15,43
K-3/2	klatka schodowa	7,55	23,63
K-4/2	klatka schodowa	5,62	17,87
K-7/2	klatka schodowa	7,97	24,95
K-8/2	klatka schodowa	5,87	18,67
	SUMA	1551,85	4902,66
	RAZEM I PIĘTRO	3201,85	9997,97

Legenda:

- *przewód rozdzielczy cwu prowadzony pod stropem I piętra*
- *przewód gilwy wody cyrkulacyjnej prowadzony pod stropem I piętra*
- *przewód wody ciepłej prowadzony pod stropem I piętra*

DN15 — DN15 — CW — CIRK

A — *istniejący plan wodociągowy*

POMOC TECHNICZNA
NARZĘDZIE OSIĄGANIA CELÓW EUROPEJSKICH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI EUROPEJSKIEJ

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:	**Inwentaryzacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego z salą gimnastyczną w Ełku**	
zadanie:	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowe poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego z salą gimnastyczną w Ełku". Obszarem Funkcjonalnym" w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla obszaru obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego"	
adres:	ul. Pawlika-Porucznika 1, 19-300 Ełk , dz. nr ew. 1219/2, 1220/2, 1221/10, 1228/4, 1229/3, 1232/2, 1234/3, 1218/2	
rysunek:	**RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA CWU**	
projektant:	mgr inż. Marcin Ciżkowicz	MAZ/0112/1/POI/5/09 z uprawnieniami budowlanymi
sprawdzający:	mgr inż. Piotr Grenke	POM/0041/POI/5/09 z uprawnieniami budowlanymi
nr archiwalny 2014/21	12.2014 r.	branża: sanitarna skala 1:100 S7