









SYMBOL			DZ01	DZ02	DZ03	DW01	DW02	DW03	DW04	DW05, DW05'																				
RODZAJ			DRZWI ZEWNĘTRZNE DREW.-ZREKONSTRUOWANE	DRZWI ZEWNĘTRZNE DREW.-ZREKONSTRUOWANE	DRZWI ZEWNĘTRZNE DREW.-ZREKONSTRUOWANE	DRZWI WEWNĘTRZNE ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ	DRZWI WEWNĘTRZNE SZKLANE	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE P.POŻ EI-30	DRZWI WEWNĘTRZNE DREW. -ZREKONSTRUOWANE																				
SCHEMAT																														
			ŚWIATŁO OTWORU (CM)		MUR	S	148		148		119		232		90		222		100		225		110		220		102		222	
					H		270		270		232		90		222		100		225		110		220		102		222			
						SKRZYDŁO																								
						PIWNICA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
			PARTER		1		1		1		1		0		0		0		1		0		1		2		2			
			PIĘTRO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2			
			PODDASZE		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			RAZEM		1		1		1		1		1		1		1		1		1		8							
UWAGI:			<ul style="list-style-type: none">• drzwi istniejące poddane konserwacji lub całkowitemu odtworzeniu tak aby osiągnęły pierwotny, historyczny charakter• uszkodzone elementy odtworzyć do stanu oryginalnego z tych samych materiałów• drzwi lakierowane w kolorze RAL 9003 (biały)		<ul style="list-style-type: none">• drzwi zostały przeniesione z elewacji północno-wschodniej• drzwi istniejące poddane konserwacji lub całkowitemu odtworzeniu tak aby osiągnęły pierwotny, historyczny charakter z tych samych materiałów• uszkodzone elementy odtworzyć• drzwi lakierowane w kolorze RAL 9003 (biały)		<ul style="list-style-type: none">• drzwi istniejące poddane konserwacji lub całkowitemu odtworzeniu tak aby osiągnęły pierwotny, historyczny charakter• uszkodzone elementy odtworzyć do stanu oryginalnego z tych samych materiałów• drzwi lakierowane w kolorze RAL 9003 (biały)		<ul style="list-style-type: none">• drzwi bezprzylgowe, zlicowane ze ścianą od strony pomieszczenia nr 0.12• aluminiowa ościeżnica zamontowana wewnątrz ściany• powierzchnia drzwi malowana taką samą farbą jak ściany w pomieszczeniach		<ul style="list-style-type: none">• drzwi bezprzylgowe, zlicowane ze ścianą od strony pomieszczenia nr 0.12• aluminiowa ościeżnica zamontowana wewnątrz ściany• powierzchnia drzwi malowana taką samą farbą jak ściany w pomieszczeniach		<ul style="list-style-type: none">• ściana szklana z drzwiami szklanymi• szkła hartowane, bezpieczne gr. 8mm• okucia i uchwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej		<ul style="list-style-type: none">• drzwi o odporności p.poż EI-30• skrzydło i ościeżnica drewniane• wszystkie elementy dreniane lakierowane w kolorze RAL 9003 (biały)		<ul style="list-style-type: none">• rysunek ma charakter jedynie poglądowy• drzwi istniejące należy poddać konserwacji lub całkowitemu odtworzeniu tak aby osiągnęły pierwotny, historyczny charakter• uszkodzone elementy odtworzyć do stanu oryginalnego z tych samych materiałów• drzwi pomalować lakierem bezbarwnym aby osiągnąć wydobyc oryginalną barwę drewna• drzwi typu DW05' mogą być trochę węższe w świetle, przed rekonstrukcją należy dokładnie pomierzyć otwory													
			<ul style="list-style-type: none">• We wszystkich drzwiach zamontować klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej• Należy przewidzieć zamki patentowe odpowiednie dla typu pomieszczenia, do ostatecznego ustalenia z inwestorem.																											

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH SKALA 1:50

!!! UWAGA

/// DOBÓR ODPOWIEDNICH PROFILI I AUTOMATYKI LEŻY W GESTII WYKONAWCY

/// WYMIARY NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA. WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE

/// KLAMKI ORAZ POCHWYTY NA STANDARDOWEJ WYSOKOŚCI

- !!! UWAGI
- Niniejszy projekt wykonawczy został opracowany dla pierwszego etapu realizacji (ETAP 1) na bazie projektu budowlanego p.t.: "REWITALIZACJA TERENU I OBIEKTÓW ELCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM HISTORYCZNEGO W ELKU, nr dz. 1311/1, obr.2 Elk."
- Projekt budowlany uzyskał pozwolenie na budowę i został zatwierdzony na podstawie DECYZJI Nr Elk/140/16 wydanej przez WOJEWODĘ WARMINSKO-MAZURSKIEGO
- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z pozwoleniem nr149/2016 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Roboty ziemne należy wykonać pod nadzorem archeologicznym.
- Niniejszy projekt wykonawczy należy rozpatrywać w całości.
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całą dokumentacją projektu wykonawczego architektury i zagospodarowania terenu, a także z dokumentacją wykonawczą konstrukcji oraz wszelakimi projektami branżowymi będącymi odrębnymi opracowaniami.
- Wymiary i rzędne podano w centymetrach, a poziomy w metrach. Zawarte w dokumentacji wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Wykryte niezgodności, niejasności, propozycje zamienne należy uzgadniać z projektantem.
- Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, Warunków technicznych, BHP, SANEPID i PPOŻ
- Niniejszy projekt objęty jest Prawami Autorskimi

inwestor:		
GMINA MIASTO ELK ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Elk		
inwestycja:		
REWITALIZACJA TERENU I OBIEKTÓW ELCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ		
ETAP I		
adres:		
DZ. NR 1311/1, UL. SUWALSKA, ELK		
branża:		
ARCHITEKTURA		
tytuł:		
PROJ. WYKONAWCZY		
ELK		
projektanci:		
arch. Andrzej Duda		
arch. Paweł Barczyk		
arch. Jan Duda		
sprawdzający:		
arch. Henryk Zubel		
treść rysunku:		
BUDYNEK STACJI: ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEW.		
skala:		
1:50		
data:		
01.2017		
indeks:		
A01.4		
numer:		
01		