

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 5 0404/01 Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej podtynkowej 4x18 (TB1, TB 2)	szt	2,000
2	KNNR-W 5 0407/02 Montaż w rozdzielnicach rozłącznika izolacyjnego FR 303 63A	szt	2,000
3	analiza własna Montaż listwy rozdzielczej 100 A	szt	2,000
4	KNNR-W 5 0407/01 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S301 16A	szt	14,000
5	KNNR-W 5 0407/01 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S301 10 A	szt	8,000
6	KNNR-W 5 0407/02 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S303 16A	szt	3,000
7	KNNR-W 5 0407/02 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika różnicowo-prądowego P304 40A 30mA	szt	6,000
8	KNNR-W 5 0407/02 Montaż w rozdzielnicach ochronnika przepięciowego typ 2 Legrand	szt	2,000