PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I GIMNAZJUM NR 1 W EŁKU, UL. MAŁECKICH 2, DZ. NR GEODEZ. 394/1,394/2,400/7,797/1,797/3

OZNACZENIA

ABCDEF - GRANICA OPRACOWANIA

1. PROJEKTOWANA HALA SPORTOWA
2. ISTNIEJĄCE BUDYNKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
3. PROJEKTOWANA DROGA DOJAZDOWA - WG ODRĘBNEGO PROJEKTU
4. BIEŻNIA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZER. 4 m, DŁ. 50 m
   - DODATKOWA FUNKCJA BIEŻNI - *DROGA PPOŻ.*
5. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 20 x 30 m, NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA OGRODZENIE Z SIATKI POLIPROPYLENOWE WYS. 4 m, DEMONTOWALNE
   - DODATKOWA FUNKCJA BOISKA - *PLAC MANEWROWY PPOŻ.*
   BUDYNEK PROJEKTOWANY
6. ROZBIEŻNIA I SKOCZNIA W DAL, NAWIERZCHNIA ROZBIEŻNI POLIURETANOWA

MP MIEJSCA POSTOJOWE - WG ODREBNEGO PROJEKTU

NP MIEJSCE POSTOJOWE DLA INWALIDY - WG ODRĘBNEGO PROJEKTU

WP WJAZD PPOŻ

BUDYNEK PROJEKTOWANY

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

PROJEKTOWANE BRAMY WYS. 160 cm

PROJEKTOWANE OGRODZNIE WYS. 160 cm

PROJEKTOWANE OGRODZENIE-"PIŁKOCHWYT" WYS. 4m Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ, DEMONTOWALNE

ODWODNIENIE LINIOWE

sieci infrastruktury technicznej:

- projektowane przyłącze wodociągowe
- istniejąca sieć wodociągowa - do likwidacji
- projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- istniejąca sieć kanalizacji deszczowej - do likwidacji
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- projektowana sieć co
- istniejąca sieć co - do likwidacji
- projektowany kabel elektryczny YKXS 4x35
- projektowany kabel elektryczny YKXS 5x6 lub 5x10
- istniejące kable elektryczne - do likwidacji

SZKIC ORIENTACYJNY
Skala 1: 10 000



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500
dz. 394/2

Starostwo Powiatowe w Ełku
W obszarze oznaczonym linią ....
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto
do zasobu powiatowego w dniu 10 GRU. 2009.....
i zaewidencjonowano pod nr ZZK. 1159-1222.-'09
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do ... celów.
10 GRU. 2009 (miejscowość i data)
Z-up. STAROSTY (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej)
mgr inż. Halina Kowalewska
Geodeta Powiatowy

EŁK I gm. Miasto Ełk powiat: ełcki	Pracownia Usług Geodezyjno-Kartograficznych „Geomap" s.c. 19-300 Ełk ul.Moniuszki 3 tel/fax. 0-(prefix)-87- 6211964 e-mail geomap@wp.pl www.geomap.elk.pl
Ul.Małeckich Obręb Nr 1 Ark Nr : 224.421.1222 mapa aktualna na dzień 09.12.2009r.	GEODETA UPRAWNIONY upr. nr 1215 Jacek Kruszewski tel. kom. 606 14 20 65, tel. 087 621 19 64 dnia 09.12.2009r. L.Ks.rob. 173/2009 KERG:1159-356/2009



OZNACZENIA:
(Sieci elektryczne)

1. — Projektowany kabel YKXS 5x10 L=23 m
2. — Projektowany kabel YKXS 5x10 L=25 m
3. — Projektowany kabel YKXS 5x10 + FeZn 25x4 L=26 m
4. — Projektowany kabel YKXS 5x10 + FeZn 25x4 L=44 m
5. — Projektowany kabel YKXS 5x10 + FeZn 25x4 L=12 m
6. — Projektowany kabel YKXS 5x10 + FeZn 25x4 L=16 m
7. — Projektowany kabel YKXS 5x10 + FeZn 25x4 L=25 m
8. — Projektowany kabel YKXS 5x10 + FeZn 25x4 L=36 m
9. — Projektowany kabel YKXS 5x6 + FeZn 4x25 L=22 m
10. — Projektowany kabel YKXS 5x6 + FeZn 4x25 L=33 m
11. — Projektowany kabel YKXS 5x6 + FeZn 4x25 L=21 m
12. — Projektowany kabel YKXS 5x6 + FeZn 4x25 L=19 m
13. — Projektowany WLZ od ZK–3a+TL do T–1 YKY 4x35 L=60 m
14. — Skrzynka "GZU" – główny zacisk uziemiający
15. — ZK–3a+TL

Oprawa 2xHORUS A DK00WMT firmy GEWISS+żr. światła MT390 kod HQ T400NSJ na masztach typu M–100 SE (Elektromontaż Rzeszów) (stal.–ocynkowanych) na poprzeczkach typu "T" i fundamentach F–160 (Elektromontaż Rzeszów)

Oprawa typ ST4/96(art–metal) lub z podob. param. fund typu F–100, oprawa typu ARIES z lampą sodową 70W

Przepust AROTT ø75

AA SOBOL 7.PRACOWNIA PROJEKTOWA 19-300 EŁK, ul. ARMII KRAJOWEJ 22 C			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	Hala sportowa z zapleczem, Ełk ul. Małeckich 2, nr geodez.działek 394/1, 394/2, 400/7, 797/1, 797/3		
NAZWA I ADRES INWESTORA	MIASTO EŁK 19-300 EŁK, ul. J.PIŁSUDSKIEGO 4		skala 1:500 data: 30.11.2009r.
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr rys.
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inŻ arch. JOANNA BOBROWSKA	1/2003/OL	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inŻ arch. ANNA SOBOL	SUW 85/93	
PROJEKTANT SIECI SANITARNYCH	mgr inŻ ANDRZEJ L. i MIEJKO	BĞ12/88 BĞ140/94	
SPRAWDZAJĄCY SIECI SANITARNYCH	mgr inŻ ANTONI KULESZA	BĞ43/92	
PROJEKTANT SIECI ELEKTRYCZNYCH	inŻ KRZYSZTOF JAMROZY	PDL/0088/POOE/04	
SPRAWDZAJĄCY SIECI ELEKTRYCZNYCH	inŻ ŁUKASZ JAMROZY	PDL/0136/PWOE/08	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS