

URZĄD MIASTA ELKU

Nr sprawy: O-ZP.271.10.2012

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: **BUDOWA ULICY RUMIANKOWEJ NA OS. POD LASEM W ELKU**

**W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 10.02.2012 r. udzielamy następującej odpowiedzi:**

### **Pytanie nr 1**

W załączniku nr 8 (projekty) do ogłoszenia brakuje projektu elektrycznego (opis projektu i schemat zasilania) oraz pełnego zakresu mapy - w jakim załączniku znajduje się projekt elektryczny?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zakres robót obejmuje wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na nowe typu SL 150/70W, szt.6 na słupach nr. 40, 41, 42, 43, 44 i 45 oraz przebudowę przyłączy energetycznych odchodzących od słupów nr 40 i 44, wymianę słupów nr 40 i 44 na nowe opisanych w załączonym planie sytuacyjnym

### **Pytanie nr 2**

W załączniku nr 8 (projekty) do ogłoszenia plan zagospodarowania jest oznaczona inna ilość opraw niż w przedmiarze robót - proszę o wyjaśnienie które z ujętych na planie opraw podlegają demontażowi, a które wymianie.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zakres robót obejmuje wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na nowe typu SL 150/70W, szt.6 na słupach nr. 40, 41, 42, 43, 44 i 45

### **Pytanie nr 3**

W załączniku nr 10 do ogłoszenia (przedmiary robót) - przedmiar nie przewiduje budowy nowych odcinków kablowych linii oświetlenia wraz ze słupami oświetleniowymi, czy w/w linie (pokazane na planie zagospodarowania) mają zostać ujęte w wycenie (brak pozycji w przedmiarze dotyczących słupów oświetleniowych i projektowanych linii kablowych)?

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zakres robót nie obejmuje budowy nowych kablowych linii oświetlenia ulicznego. Wycenić należy tylko przebudowę przyłączy energetycznych (słup nr 40 i 44 jak w załączonym planie sytuacyjnym).

### **Pytanie nr 4**

W załączniku nr 10 do ogłoszenia (przedmiary robót) - przedmiar nie przewiduje pomiarów elektrycznych przebudowywanych, i nowych linii - czy pomiary elektryczne powykonawcze nie będą przez zamawiającego wymagane przy odbiorze końcowym?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Pomiary elektryczne powykonawcze dotyczące modernizowanych przyłączy energetycznych oraz linii oświetlenia ulicznego należy ująć w cenie oferty.

#### **Pytanie nr 5**

w załączniku nr 10 do ogłoszenia (przedmiary robót) - przedmiar nie przewiduje montażu na nowych słupach przewodów linii napowietrznej (przewiduje tylko demontaż) wg planu zagospodarowania linię należy podwiesić na nowych słupach - czy na oznaczonych odcinkach linii napowietrznej projektowanej nastąpi wymiana przewodów na nowe (jeżeli tak to w jakiej pozycji przedmiaru zostały ujęte?) czy pozostają stare oraz w której pozycji przedmiaru ujęto montaż przewodów (nawet jeżeli zostaną istniejące) na nowych słupach.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Wykonawca w cenie oferty powinien ująć zarówno demontaż jak i ponowny montaż linii napowietrznych i kablowych. Dotyczy to prac związanych z wymianą słupa nr 40 i 41 wraz z przyłączami.

#### **Pytanie nr 6**

w załączniku nr 10 do ogłoszenia (przedmiary robót) - przedmiar nie przewiduje opłat za dopuszczenia do pracy przez PGE Dystrybucja S.A. na przebudowywanych liniach sN napowietrznych I kablowych - czy zamawiający ma umowę z w/w zakładem o nieodpłatne dopuszczenia, a jeżeli nie to w jakich pozycjach kosztorysu, należy ująć opłaty związane z dopuszczeniami.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Opłaty związane z dopuszczeniem do pracy przez PGE Dystrybucja S.A. ponosi Wykonawca

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański