
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt WYKONANIE OGRODZENIA I MONITORINGU
Budowa TECHNO-PARK 19-300 ELK ul. PODMIEJSKA
Inwestor GMINA MIASTO ELK 19-300 UL. PIŁSUDSKIEGO 4

Sporządził mgr inż. Zdzisław Strupiński

WYKONANIE OGRODZENIA I MONITORINGU

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	OGRODZENIE		
1.1	KNR 2-01 0119/03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,572
1.2	KNR 2-21 0112/01 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2	3.000,000
1.3	KNR 2-21 0112/03 Wygrabianie i zebranie w stopy chwastów i jednorocznych samosiewów	m2	3.000,000
1.4	KNR 2-31 0103/04 analogia Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV wyrównywanie terenu na trasie ogrodzenia -pas szer. 3m	m2	1.716,000
1.5	KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm	m2	900,000
1.6	KNR 2-21 0213/01 Ręczne rozrzuconie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha	0,270
1.7	KNR 2-21 0213/02 Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy ziemi żyznej lub kompostowej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim Krotność = 3	ha	0,270
1.8	KNR 2-21 0401/01 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	2.700,000
1.9	KNR 2-21 0702/01 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	3.600,000
1.10	KNR 2-02 1804/12 analogia Ogrodzenie z siatki prefabrykowanej (panelowej o oczkach 50x200 mm) ocynkowanej i malowanej proszkowo o wysokości 1,75m na słupkach o rozstawie 2,5m z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o średnicy 60x60mm, fundament z betonu B-20	m	572,000
1.11	analiza własna Bramy przesuwne z napędem o szerokości 5m z furtkami o szer.1, 2m z siatki w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 2,0m	kpl	2,000
1.12	analiza własna Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - cokół betonowy prefabrykowany	mb	572,000
2	MONITORING		
2.1	KNR 2-01 0701.2/05 Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,6m w gruncie kategorii III	m	180,000
2.2	KNNR 5 0706/02 Nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m Krotność = 2	m	180,000
2.3	KNNR-W 5 0707.1/01 Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych kabel Ethernet kategorii minimum 5	m	220,000
2.4	KNNR-W 5 0707.1/01 Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych kabel 3x2.5mm	m	220,000
2.5	KNR 2-01 0704.2/05 Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,6m w gruncie kategorii III	m	180,000
2.6	KNNR 5 0705/01 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 110mm	m	180,000
2.7	KNNR 5 1009/02 analogia Montaż na maszcie kamery o rozdzielczości 2 MP w technologii IP przystosowanych do pracy w warunkach zewnętrznych, w dzień i w nocy zasilanych w standardzie PoE	kpl	4,000
2.8	analiza własna Dostawa i montaż rejestratora wraz z monitorem 21" (4 kamery, możliwość podłączenia zewnętrznego monitora,dostęp do sieci LAN, rejestracja obrazu w pełnej rozdzielczości kamer, rejestracja ostatnich 14 dni, system wizyjny spójny z Systemem Bezpieczeństwa Miasta Elku- (Net-Station))	kpl	1,000
2.9	analiza własna Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000