




ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA

- 1 blachodachówka kolor czerwony
-np.: firmy Balxmetal SP Poliester Spektrum kolor 3011
- 2 tynk akrylowy TD 322 kolor jasny brąz
zgodny z kłosem 401B w/g wzornika firmy Weber
- 3 czapka żelbetowa z betonu szczelnego - beton licowy
- 4 płytki klinkierowe na kleju elastycznym kolor ochra, fuga brąz
- np. klinkier firmy CRH zgodny z cegłą klinkierową
- 5 cegła elewacyjna klinkierowa kolor ochra murowana na zaprawie koloru brąz
ze spoiną wklęsłą - np. klinkier firmy CRH zgodny z płytkami klinkierowymi
- 6 rynny i rury spustowe PCV kolor ciemny brąz - np. firmy GAMRAT
- 7 szalówka z komorowego PCV kolor średni brąz - np. firmy WESTPAN
- 8 systemowe zadaszenie wejścia z przekryciem z poliwęglanu
- konstrukcja stalowa ocynkowana ognioowo i malowana proszkowo - kolor ciemny brąz
- 9 malowane elementy stalowe farbą chlorokauczkową - kolor ciemny brąz
- 10 malowane elementy heblowanego drewna - kolor średni brąz - jak szalówki PCV
- 11 oświetlenie elewacyjne z oprawą ze stali nierdzewnej
- 12 parapety i obróbki gzymsów z blachy gr.0,7mm ocynkowanej
i powlekanej poliestrem - kolor ciemny brąz
- 13 gzymsy - gładz elewacyjna malowana elewacyjną farbą akrylową
zgodnie z kolorem 435A w/g wzornika firmy Weber
- 14 schody i pochylnia z kostki betonowej gr.6cm koloru żółtego w obrzeżach betonowych
- 15 obramienia okien z przyklejanych płytek gazobetonowych gr. 3cm,
szer. 14cm, obramienia i gładz elewacyjna malowana elewacyjną
farbą silikonową w odcieniach żółci - np. zgodna z kolorem 0030 firmy ATLAS

pracownia projektowa
PROJEKT PLUS®

mgr inż. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1
tel. 601 222 524
e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek: **BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY
ELEWACJE**

nazwa obiektu: KOMPLEKS SPORTOWY "MOJE BOISKO ORLIK 2012"	adres: Szkoła Podstawowa nr 4 Elk ul. prof. Wł. Szafera 2 dz.geod.nr 195/1, 195/10	skala: 1:100
inwestor: Gmina Miasto Elk ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk	stadium: PB/PW	

zespół projektowy:	nr uprawnień:	podpis:
architektura: mgr inż. arch. Dariusz Jackowski	4/MM OKK/2007	
- Elk grudzień 2011r -		strona: 7