


PRZĘKRÓJ PRZĘZ WYKOP



WIDOK WYKOPU Z GÓRY

### HARMONOGRAM ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM GAZOCIĄGU

Wykopy i roboty ziemne należy prowadzić na odcinkach o długości 4,0m. Na danym odcinku gazociągu wykonać następujące czynności:

1. Dokonać ręcznego odkopania na głębokość 0,5m poniżej gazociągu.
2. Wykonać wzmocnioną izolację klasy C-30 na gazociągu wg pkt. 4.2 i 4.3 opisu technicznego.
3. Wykonać podsypkę pod gazociąg piaskiem drobnoziarnistym.
4. Wymurować ścianki z bloczków betonowych na wysokość min. 0,2m ponad gazociąg.
5. Wykonać obsypkę i nadsypkę gazociągu a następnie zagęścić grunt.
6. Przykryć płytą betonową ażurową.
7. Po wykonaniu powyższych prac na całej długości odcinka zabezpieczanego gazociągu wykonać zasypkę gruntem rodzimym 10 cm nad płytę oraz ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego z napisem "GAZ" i zasypać gruntem rodzimym. Zasypkę prowadzić do poziomu warstw konstrukcyjnych drogowych.

W/w czynności należy powtórzyć na każdym kolejnym 4,0m odcinku zabezpieczanego gazociągu i powinny być one prowadzone pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Elku.

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku 15-014 Białystok, ul. Sobieskiego 12, skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93			
INWESTOR:	Budowa ul. Kołonia na os. "Konieczki" w Elku w zakresie zad V	Nr rys.:	4 / 4
TEMAT:	Gazociąg – w ul.Płwinka Ponurego – zad V	Branda:	sonitarno
OBIEKT:	Miasto Elk	Skala:	-----
NAZWA RYS.:	Harmionogram robót budowlanych		
PROJEKTANT:	mgr inż. Waldemar Jusieciuk <b>BK/74/83; B/284/88;</b>	Data:	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Beata Ambrożej <b>BK/768/90</b>		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Grzegorz Benecki <b>BK/88/02</b>		sierpień 2009 r.