

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ciągów pieszych w kwartale ulic Magazynowa Wawelska

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.120	km km	0.120	
					RAZEM	0.120
2	D.00.00.00	kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 1	kpl kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
3	D.00.00.00	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
4	D.01.02.04	KNR AT-03 0107-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą betonową z wywozem materiału z rozbiórki 53.0	m m	53.00	
					RAZEM	53.00
5	D.01.02.04	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm (trylinki) z wywozem materiału z rozbiórki 161.0	m ² m ²	161.00	
					RAZEM	161.00
6	D.01.02.04	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm z wywozem materiału z rozbiórki 340.0	m m	340.00	
					RAZEM	340.00
7	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm z wywozem materiału z rozbiórki 430.0	m ² m ²	430.00	
					RAZEM	430.00
8	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 2	szt. szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
9	D.01.02.01	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłuźyc na odległość 5 km 0.91	m ³ m ³	0.91	
					RAZEM	0.91
10	D.01.02.01	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 5 km 0.67	mp mp	0.67	
					RAZEM	0.67
2						
ROBOTY ZIEMNE						
11	D.04.01.01	KNR 2-01 0201-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km na odkład - koryto pod nawierzchnie <jezdnia, parking>472.0*0.25 <chodniki>316.0*0.15 <plac zabaw> 550.0*0.2	m ³ m ³ m ³	118.00 47.40 110.00	
					RAZEM	275.40
12	D.02.03.01	KNR 2-01 0235-01	Formowanie nasypów w gruncie kat. I-II z piasku 0-2 dowiezionego samochodami samowyładowczymi z dokopu bez zagęszczania <plac zabaw> 550.0*0.2	m ³ m ³	110.00	
					RAZEM	110.00
3						
PODBUDOWA						
13	D.04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV <jezdnia, parking> 472.0*0.25 <chodniki> 316.0*0.15 <plac zabaw> 550.0*0.2	m ² m ² m ²	118.00 47.40 110.00	
					RAZEM	275.40
14	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 10 cm <chodnik> 316.0	m ² m ²	316.00	
					RAZEM	316.00
15	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm <jezdnia, parking> 472.0*0.20	m ² m ²	94.40	
					RAZEM	94.40
4						
NAWIERZCHNIA						
16	D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia jezdni i parkingu z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm <jezdnia, parking> 472.0	m ² m ²	472.00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ciągów pieszych w kwartale ulic Magazynowa Wawelska

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	472.00
5	ELEMENTY ULIC					
17	D.08.01.01 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z betonu B-10 60.0*0.0825	m ³ m ³	4.95	
					RAZEM	4.95
18	D.08.01.01 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60.0	m m	60.00	
					RAZEM	60.00
19	D.08.02.02 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 316.0	m ² m ²	316.00	
					RAZEM	316.00
20	D.08.03.01 d.5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie cementowo-piaskowej 371.0	m m	371.00	
					RAZEM	371.00
6	ZIELEŃ DROGOWA					
21	D.06.01.01 d.6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie trawników z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 10 cm 515.0	m ² m ²	515.00	
					RAZEM	515.00
7	ROBOTY INNE					
22	D.10.01.01 d.7	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z futrkami (3 szt.) z siatki prefabrykowanej (panelowej o oczkach 50x200mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o średnicy 60x60 o rozstawie 2.5 m, fundament z betonu C16/20) - analogia 100	m m	100.00	
					RAZEM	100.00
23	D.10.01.02 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej 3	szt. szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
24	D.10.01.02 d.7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
25	D.10.01.02 d.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
26	D.10.01.02 d.7	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych wraz z rozbiórką nawierzchni betonowej wokół komory telefonicznej 3	szt. szt.	3.00	
					RAZEM	3.00