




ELEWACJA PÓLNOCNO-ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



ELEWACJA PÓLNOCNO-WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

- 1 blachodachówka - kolor brązowy
- 2 tynk silikatowy cienkowarstwowy typ baranek gr.2mm kolor brzoskwinowy - zgodny np. z kolorem 0233 firmy ATLAS
- 3 czapka żelbetowa z betonu szczelnego - beton licowy
- 4 płytki klinkierowe na kleju elastycznym kolor ochra, fuga brąz - np. klinkier firmy CRH zgodny z cegłą klinkierową
- 5 cegła elewacyjna klinkierowa kolor ochra murowana na zaprawie koloru brąz ze spoiną wklęsłą - np. klinkier firmy CRH zgodny z płytkami klinkierowymi
- 6 rynny i rury spustowe PCV kolor ciemny brąz - np. firmy GAMRAT
- 7 szalówka z komorowego PCV kolor średni brąz - np. firmy WESTPAN
- 8 systemowe zadaszenie wejścia z przekryciem z poliwęglanu - konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo - kolor ciemny brąz

- 9 malowane elementy stalowe farbą chlorokauczkową - kolor ciemny brąz
- 10 malowane elementy heblowanego drewna - kolor średni brąz - jak szalówki PCV
- 11 oświetlenie elewacyjne z oprawą ze stali nierdzewnej
- 12 parapety i obróbki gzymsów z blachy gr.0,7mm ocynkowanej i powlekanej poliestrem - kolor ciemny brąz
- 13 gzymsy - gładz elewacyjna malowana elewacyjną farbą silikatową w odcieniach ciemnego brązu - np. zgodnie z kolorem 0225 firmy ATLAS
- 14 schody i pochylnia z kostki betonowej gr.6cm koloru żółtego w obrzeżach betonowych
- 15 obramienia okien z przyklejanych płytek gazobetonowych gr. 3cm, szer. 14cm, obramienia i gęfy okien - gładz elewacyjna malowana elewacyjną farbą silikatową w odcieniach żółci - np. zgodna z kolorem 0030 firmy ATLAS
- 16 solarny zestaw kolektorów

pracownia projektowa
PROJEKT PLUS®

mgr inż. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1
tel. 601 222 524
e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek: **BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY
ELEWACJE**

nazwa obiektu: MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W ELKU	adres: Szkoła Podstawowa nr 9 Elk ul. Piwnika Ponurego 1 dz. o nr geod. 1219/2, 1220/2	skala: 1:100
inwestor: Gmina Miasto Elk ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk		stadium: PB/PW

zespół projektowy:	nr uprawnień:	podpis:
architektura: mgr inż. arch. Dariusz Jackowski	4/MM OKK/2007	
- Elk grudzień 2011r -		strona: 7