
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Park Linowy
ADRES INWESTYCJI : 19-300 Elk ul. Grunwaldzka dz.nr 1360/9
INWESTOR : Gmina Miasto Elk
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk ul. Piłsudskiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż Marcin Doliwa
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne i fundamentowanie					
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na od-	m ³		
d.1	0215-04	kład w gruncie kat.III 43.750	m ³	43.750	
				RAZEM	43.750
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	1.887	m ³	1.887	
				RAZEM	1.887
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z wykorzysta-	m ³		
d.1	0204-08	niem pompy do betonu 11.481	m ³	11.481	
				RAZEM	11.481
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1	0290-01	0.033	t	0.033	
				RAZEM	0.033
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-	t		
d.1	0290-02	wane 0.160	t	0.160	
				RAZEM	0.160
6	analiza włas-	Dostarczenie i montaż w stopach śrub fajkowych	szt		
d.1	na	40	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	m ³		
d.1	0230-01	w gruncie kat. I-III 30.382	m ³	30.382	
				RAZEM	30.382
8	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	30.382	m ³	30.382	
				RAZEM	30.382
9	analiza włas-	Dostarczenie i montaż podstawy słupa - elementy ocynkowane	kg		
d.1	na	1295	kg	1295.000	
				RAZEM	1295.000
10	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg	t		
d.1	0208-05	1.300	t	1.300	
				RAZEM	1.300
11	KNR 2-21	Słupy drewniane osadzone na fundamentach z okrągłaków	m ³		
d.1	0602-05 ana-	4.378	m ³	4.378	
	logia			RAZEM	4.378
12	KNR 2-01	Obsianie trawą	m ²		
d.1	0510-03	500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
2 Trasy linowe					
13	analiza włas-	Dostawa i montaż trasy z asekuracją własną - trasa wysoka	szt		
d.2	na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	analiza włas-	Dostawa i montaż trasy z asekuracją własną - trasa niska	szt		
d.2	na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	analiza włas-	Dostawa i montaż trasy dla dzieci "maluch" z siatkami asekuracyjnymi	szt		
d.2	na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Wyposażenie parku linowego					
16	analiza włas-	Sprzęt asekuracyjny wg wykazu	szt		
d.3	na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Szkolenia personelu					
17	analiza włas-	Szkolenie 6 pracowników zakończone egzaminem	szt		
d.4	na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Kontrola obiektu					
18	analiza włas-	Odbiór obiektu przez uprawnione instytucje	szt		
d.5	na	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6 Tablica					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.6	analiza włas- na	Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000