


widok OGRODZENIA  
skala 1:25



**UWAGA:**

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia powinny być cynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo.  
Poszczególne elementy ocynkowane łączyć ze sobą przez skrecanie.  
Zabrania się spawania elementów wcześniej ocynkowanych i przygotowanych do montażu.  
Obrzeża montować w ławie betonowej z betonu B15.  
Prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej uwagi na istniejące elementy podziemnej infrastruktury technicznej.  
W miejscach kolizji słupków ogrodzenia oraz fundamentów bram przesuwnych zastosować systemowe osłony ochronne na istniejących elementach uzbrojenia.

pracownia projektowa <b>PROJEKT PLUS®</b>		mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1 tel. 601 222 524 e-mail: projekt.plus@op.pl	
rysunek: <b>PROJEKT OGRODZENIA</b>			
nazwa obiektu: BUDOWA OGRODZENIA Z DOSTOSOWANIEM UKŁADU KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ		adres: Elk, ul. Piękna 21 dz.geod. nr 3209/15, 3209/16, 3209/44, 3209/45, 3209/106	skala: <b>1:25</b>
inwestor: GMINA MIASTO ELK ul. Piłsudskiego 4			stadium: <b>PB</b>
zespół projektowy:		nr uprawnień:	podpis:
architektura: mgr inż. arch. Dariusz Jackowski		4/MM OKK/2007	
współpraca: mgr inż. arch. Paweł Walter			
- Elk październik 2012r -			rys.