
Przebiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parku linowego
ADRES INWESTYCJI : 19-300 Elk ul. Grunwaldzka dz.nr 1360/9
INWESTOR : GMINA MIASTO EŁK
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk ul. Piłsudskiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż Marcin Doliwa
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Wykonał:

Data opracowania:
grudzień 2013

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne i fundamentowanie					
1 d.1	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 43,750	m ³ m ³	 43,750	
				RAZEM	43,750
2 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 1,887	m ³ m ³	 1,887	
				RAZEM	1,887
3 d.1	KNR 2-02 0204-08	Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu 11,481	m ³ m ³	 11,481	
				RAZEM	11,481
4 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0,033	t t	 0,033	
				RAZEM	0,033
5 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0,160	t t	 0,160	
				RAZEM	0,160
6 d.1	analiza własna	Dostarczenie i montaż w stopach śrub fajkowych 40	szt szt	 40,000	
				RAZEM	40,000
7 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 30,382	m ³ m ³	 30,382	
				RAZEM	30,382
8 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 30,382	m ³ m ³	 30,382	
				RAZEM	30,382
9 d.1	analiza własna	Dostarczenie i montaż podstawy słupa - elementy ocynkowane 1295	kg kg	 1 295,000	
				RAZEM	1 295,000
10 d.1	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 250 kg 1,300	t t	 1,300	
				RAZEM	1,300
11 d.1	KNR 2-21 0602-05 analogia	Słupy drewniane osadzone na fundamentach z okraglaków 4,378	m ³ m ³	 4,378	
				RAZEM	4,378
12 d.1	KNR 2-01 0510-03	Obsianie trawą 500	m ² m ²	 500,000	
				RAZEM	500,000
2 Trasy linowe					
13 d.2	analiza własna	Dostawa i montaż trasy z asekuracją własną - trasa wysoka 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	analiza własna	Dostawa i montaż trasy z asekuracją własną - trasa niska 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	analiza własna	Dostawa i montaż trasy dla dzieci "maluch" z siatkami asekuracyjnymi 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
3 Wyposażenie parku linowego					
16 d.3	analiza własna	Sprzęt asekuracyjny wg wykazu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 Szkolenia personelu					
17 d.4	analiza własna	Szkolenie 6 pracowników zakończone egzaminem 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
5 Kontrola obiektu					
18 d.5	analiza własna	Odbiór obiektu przez uprawnione instytucje 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 Tablica					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.6	analiza włas- na	Tablica informacyjna 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
7 Inwentaryzacja geodezyjna					
20 d.7	analiza włas- na	Inwentaryzacja geodezyjna 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000