
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku zaplecza wraz z infrastrukturą w parku linowym w Elku
ADRES INWESTYCJI : Elk ul. Grunwaldzka dz. 1360/9,
INWESTOR : Gmina Miasto Elk
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk ul. Piłsudskiego 4
BRANŻA : Monitoring

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Bryzwicz
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Park linowy w Elku					
1	Instalacja monitoringu i kanalizacji teletechnicznej				
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	125	m ³	125,000	
				RAZEM	125,000
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.1	0706-02	310	m	310,000	
				RAZEM	310,000
3	KNNR 5	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
d.1	0723-01	25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
4	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	113	m ³	113,000	
				RAZEM	113,000
5	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1	1203-03	40	szt.żył	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR 5-10	Układanie betonowych bloków kablowych -SK1	m		
d.1	0302-01	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
d.1	0303-02	310	m	310,000	
				RAZEM	310,000
8	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów -Monitor CCTV 40" LCD kolor.	szt.		
d.1	0402-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów -Monitor CCTV 22" LCD kolor.	szt.		
d.1	0402-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów -Kamera Dzień/noc 2MP w obudowie zewnętrznej z obiektywem	szt.		
d.1	0402-05	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg- Wideokonwerter światłowodowy jednomodowy	szt.		
d.1	0402-05	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg- AP WIFI	szt.		
d.1	0402-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 5-08	Osprzęt instalacyjny	szt.		
d.1	0402-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5	Przewody izolowane UTP-kat 5	m		
d.1	0201-02	350	m	350,000	
				RAZEM	350,000