



PRZEDMIAR ROBÓT

Karta tytułowa przedmiaru robót

Tytuł projektu: **Projekt techniczny budowlany wymiany okien drewnianych zespolonych na okna z PCV**

dla inwestycji/obiektu: **Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Nr 3**

adres inwestycji/obiektu: **19-300 Elk, ul. Piwnika Ponurego 1**

Wspólny Słownik Zamówień:

45421132-8 Instalowanie okien
45410000-4 Tynkowanie
37200000-0 Odzyskane surowce wtórne niemetalowe
37100000-9 Odzyskane surowce wtórne z metalu

Nazwa i adres Zamawiającego: **Gmina Miasto Elk**
19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4

Data opracowania przedmiaru: 19 luty 2014

Opis:
Modernizacja obejmuje wymianę 230 szt. okien istniejących drewnianych zespolonych na okna z wysokoudarowego PCV.
Zakres robót:

1. demontaż istniejących okien,
2. demontaż istniejących podokienników z blachy stalowej,
3. wykonanie uzupełnień tynku i wygładzenie powierzchni wnek okiennych,
3. montaż nowych okien dwukomorowych, trzyszybowych wykonanych z wysokoudarowego PCV,
4. montaż podokienników zewnętrznych,
5. Prace malarskie

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Podstawa wyceny	Numer S.T.	Nazwa /Tytuł pozycji	Ilość	Jednostka
1	2	3	4	5	6
1	Bistyp, Sekocenbud		Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV trzyszybowe dwukomorowe		
1.1	BCR.1.12.10.003		Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV - o pow. do 1,0 m2 (przyjęto system, pięciokomorowy, trzyszybowy)	42,12	m2
1.2	BCR.1.12.10.005		Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne jednodzielne z PCV - o pow. do 1,0 m2 (przyjęto system, pięciokomorowy, trzyszybowy)	52,38	m2
1.3	BCR.1.12.10.009		Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV - o pow. do 2,0 m2 (przyjęto system, pięciokomorowy trzyszybowy)	13,98	m2
1.4	BCR.1.12.10.010		Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV - o pow. do 2,5 m2 (przyjęto system, pięciokomorowy, trzyszybowy)	283,68	m2
1.5	BCR.1.12.10.011		Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV - o pow. ponad 2,5 m2 (przyjęto system, pięciokomorowy, trzyszybowy)	62,08	m2
1.6	BCR.1.4.11.001		Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścianach z cegieł (bez kosztu podokiennika)	187,00	szt.
1.7	BCR.1.4.11.002		Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 m w ścianach z cegieł (bez kosztu podokiennika)	31,00	szt.
1.8	BCI.2.16.7.001		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrica o gr. 4 cm, szer 0,30 m.	142,00	szt.
2			Wywóz gruzu i utylizacja materiałów z demontażu		
2.1	KNR 4-01 0108 09		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	10,25	m3
2.2	KNR 4-01 0108- 1000		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi: dodatek za każdy następny km	10,25	m3
2.3	Kalk. indywid.		Utylizacja zmieszanych odpadów z budowy. Kod 1709 04	2,00	Mg
2.4	Kalk. indywid.		Utylizacja okien drewnianych. Kod 20 02 01	5,20	Mg
2.5	Kalk. indywid.		Utylizacja szkła. Kod 20 01 02	4,50	Mg

Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa /Tytuł pozycji	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość	
						bez podatku VAT	z podatkiem VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bistyp, Sekocenbud	Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV trzyszybowe dwukomorowe					
1.1	BCR.1.12.10.0	Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV - o pow. do 1,0 m2 (przyjęto system, pięciokomorowy, trzyszybowy)	m2	42,12			
1.2	BCR.1.12.10.0	Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne jednodzielne z PCV - o pow. do 1,0 m2 (przyjęto system pięciokomorowy, trzyszybowy)	m2	52,38			
1.3	BCR.1.12.10.0	Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV - o pow. do 2,0 m2 (przyjęto system pięciokomorowy, trzyszybowy)	m2	13,98			
1.4	BCR.1.12.10.0	Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV - o pow. do 2,5 m2 (przyjęto system pięciokomorowy, trzyszybowy)	m2	283,68			
1.5	BCR.1.12.10.0	Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV - o pow. ponad 2,5 m2 (przyjęto system pięciokomorowy, trzyszybowy)	m2	82,08			
1.6	BCR.1.4.11.00	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stałowych do 1,5 m w ścianach z cegieł (bez kosztu podokiennika)	szt.	187,00			
1.7	BCR.1.4.11.00	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stałowych ponad 1,5 m w ścianach z cegieł (bez kosztu podokiennika)	szt.	31,00			
1.8	BCI.2.16.7.001	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrico o gr. 4 cm, szer 0,30 m.	szt.	142,00			
2		Wywóz gruzu i utylizacja materiałów z demontażu					
2.1	KNR 4-01 0108 09	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	10,25			
2.2	KNR 4-01 0108-1000	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi: dodatek za każdy następny km	m3	10,25			
2.3	Kalk. indywid.	Utylizacja zmieszanych odpadów z budowy. Kod 1709 04	Mg	2,00			
2.4	Kalk. indywid.	Utylizacja okien drewnianych. Kod 20 02 01	Mg	5,20			
2.5	Kalk. indywid.	Utylizacja szkła. Kod 20 01 02	Mg	4,50			