

SPIS WYPOSAŻENIA

1. Umywalka cm z otworem, z przelewem+ półpostoment
2. Miska ustępowa lejowa
3. Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych ,wisząca, 70cm
4. Umywalka dla niepełosprawnych – 55cm z przelewem
5. Poręcz WC – ścienna łukowa uchylna 85
6. Poręcz WC – z mocowaniem ścienno-podłogowym 85x85cm
7. Poręcz WC ścienna łukowa uchylna – 60cm
8. Basen do mopa
9. Roleta aluminiowa
10. Kabina wc:
    - wykonana z płyt z laminatu HPL mocowanych do profili aluminiowych,
    - drzwi do kabiny – dwuskrzydłowe bez zamka, osadzone na zawiasach wahadłowych.
11. Wpust podłogowy z bariera, antyzapachowa,

Uwagi:

- podłogę wykończyć płytkami ceramicznymi – terakota, antypoślizgową,
- ściany do wysokości 2,0m wykończyć płytkami ceramicznymi – glazura, powyżej malować emulsyjnie,
- należy zdemontowć istn. drzwi i powiększyć otwór drzwiowy celem zamontowania drzwi o szer. min. 90cm w świetle ościeżnicy,
- drzwi wyposażyć w samozamykacz,
- wszystkie włączniki i elementy wyposażenia mocować na wysokości max. 1,2m nad poziomem podłogi.

rysunek:	Aranżacja toalety dla osób niepełnosprawnych		
obiekt:	Miejskie Przedszkole "Światełko" w Ełku -toaleta dla osób niepełnosprawnych	NAGOLSKI architektura i budownictwo Ełk, ul.Małeckich 2 tel./fax 087 621 33 93	data: luty 2013 skala: 1:20
adres:	Ełk ul Toruńska 8A działka nr 244/2	projektował: mgr inż. arch. Renata Nagolska upr. nr 3/WMOKK/2009; inż. Robert Nagolski upr.nr PDL/0046/PWOK/05	
branża:	architektoniczno – budowlana	spr:	podpis: nr rysunku: A-1