


POZ. 9 ŻELBETOWA ŚCIANA BUDYNKU

mb=14,30

skala 1:25



WYKAZ STALI DLA 1mb							
ŚCIANY ŻELBETOWEJ I ŁAWY "Ł3"							
Poz.	Stal		Długość (m)		Ilość	Długość łączna(m)	
	Ø	#				A-0	A-IIIIN
	A-0	A-IIIIN	Ø8	#10	#14		
1		14	5,45	4			21,8
2		14	5,10	4			20,4
3		14	5,25	4			21,0
4		10	Logóline			48,0	
5	8		0,36	33	11,9		
6	8		1,12	3	3,4		
7	8		Logóline		5,0		
8		14	5,15	4			20,6
Długość wg średnic (m)					20,3	48,0	83,8
Masa 1 m pręta (kg/m)					0,395	0,617	1,21
Masa łączna wg średnic (kg)					8,0	29,6	101,4
Ogółem (kg)					139,0		

UWAGA:

- DŁUGOŚĆ ZBROJENIA "NR 1"; "NR 2"; "NR 3" NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - PRĘTY TE ZAKOTWIONE SĄ W ŁAWIE FUNDAMENTOWEJ A GÓRĄ WYDŁUŻYĆ PRĘTY POZA GRUBOŚĆ PŁYTY DACHOWEJ (18cm) OPARTEJ NA TEJ ŚCIANIE.
- ŚCIANĘ OBSYPAĆ GRUNTEM PO WYKONANIU PŁYTY DACHOWEJ.
- ZBROJENIE ŁAW "Ł6" (ZAPROJEKTOWANYCH PROSTOPADLE DO ŁAWY "Ł3") ZAKOTWIĆ W ŁAWIE "Ł3" min. 80cm.

pracownia projektowa PROJEKT PLUS⁺		mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Elk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601 222 524 e-mail: projekt.plus@op.pl	
rysunek: <h1 style="text-align: center;">POZ. 9 ŚCIANA ŻELBETOWA</h1>			
nazwa obiektu:		adres:	
TOALETA MIEJSKA		Elk ul. Zamkowa dz.nr 407, 349	
		skala:	
		1:25	
inwestor:			stadium:
GMINA MIASTO ELK ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk			PB