

PRZEBUDOWA UL. KILIŃSKIEGO W ELKU - BRANŻA TELETECHNICZNA (ETAP 1)

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<i>D.01.03.04 Budowa kablowych linii telekomunikacyjnych</i> <i>m 175</i>		
1	D-01.03.04	Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych, (rura - RHDPE 110/6,3)	m	60
2	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 2-warstwowej, 2-rury w warstwie	m	115
3	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych RHDPE 110/6,3 w gruncie kategorii III, 2-warstwowej, 2-rury w warstwie	m	60
4	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SKO-2 , w gruncie kategorii III	studnia	6