


- panele ogrodzeniowe z drutów stalowych zgrzewanych ze wzmacniającymi przetłoczeniami poziomymi, o oczkach 70x220mm;

drut stalowy ocynkowany fi8 pionowy

poziomy drut stalowy ocynkowany fi 12

SŁUPEK OGR. 60X40MM O GR. BLACHY 2mm

KOLOR ZIELONY



- SYSTEM BEZPIECZNYCH OGRODZEŃ PLACÓW ZABAW
- panel ogrodzeniowy zgrzewany punktowo
- panele zakończone bezpiecznie w łuk (brak ostrych zakończeń)
- standardowa szerokość panelu 2000 – 2100 mm
- wysokość panelu 1200 mm
- oczko 220x70mm,
- średnica drutu pionowego: zgodnie z życzeniem inwestora - Ø 8 mm ,
- średnica drutu poziomego: zgodnie z życzeniem inwestora Ø 12 mm
- panele proste
- zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk ogniowy EN-ISO 1461
- słupek ogrodzeniowy profil 60 x 40 mm o grubości blach 2 mm - kolor zielony,

TYTUŁ:	PLAC ZABAW DLA DZIECI - OGRODZENIE		
ADRES OBIEKTU:	EŁK, NADJEZIORNA , DZIAŁKA 405/1		
INWESTOR:	GMINA MIASTO EŁK	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
NAZWA RYS.:	OGRODZENIE PLACU	DATA:	10-2013
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna Bobrowska 1/2003/OL WM 0157 TEL. 602 230 086	podpis	SKALA: 1:100
SPRAWDZIŁ:			NR RYSUNKU: A 04