

LEGENDA :

- Parkingi z kostki brukowej betonowej kol.grafit gr.8cm na podsypce cem.piaskowej gr.5cm (oddzielone pasami o odmiennym kolorze)
- Jezdnia z kostki brukowej betonowej kol.szary gr.8cm na podsypce cem.piaskowej gr.5cm
- Chodnik z kostki brukowej betonowej kol.szary gr.6cm na podsypce cem.piaskowej gr.5cm
- Obrzeże betonowe 6x20cm na podsypce cem.piaskowej
- Krawężnik betonowy 15x22cm na ławie betonowej z betonu C12/15
- Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15
- warstwa humusu gr.10cm z obsianiem trawą
- Lokalizacja lamp oświetleniowych
- Nawierzchnia zjazdu i chod. -do przełożenia na podsypce cem.piaskowej gr.5cm
- Granica opracowania
- Drzewka do nasadzenia

"PRO -GAL" USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. Przemysław Galiński
ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Goldap

Obiekt i adres:	**Budowa drogi dojazdowej publicznej 09 KDD przy ul. Tuwima w Ełku**		DATA : VI 2014r. Nr rys.2
Tytuł opracowania	**Plan Zagospodarowania terenu**		SKALA 1:250
ZESPÓŁ	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Przemysław Galiński	WAM/0126/PWOD/10	
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Grabiński	PDL/0117/POOD/07	