

## PRZEBUDOWA UL. KILIŃSKIEGO W EŁKU - BRANŻA TELETECHNICZNA (ETAP II)

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<i>D.01.03.04 Budowa kablowych linii telekomunikacyjnych m 1.547</i>		
1	D-01.03.04	Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych, (rura - RHDPE 110/6,3)	m	230
2	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 2-warstwowej, 2-rury w warstwie	m	1.217
3	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych RHDPE 110/6,3 w gruncie kategorii III, 2-warstwowej, 2-rury w warstwie	m	230
4	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SKO-2 , w gruncie kategorii III	studnia	32
5	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SKO-1 , w gruncie kategorii III	studnia	11