





- Zakres prac remontowych na dachu budynku:
1. Zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego z dachówki holenderki
 2. Wymian łącenia na nowe
 3. Montaż folii dachowej
 4. Uzupełnienie deskowania w miejscu wyburzanego komina i uzupełnienie pokrycia dachowego
 5. Montaż nowego pokrycia dachowego - dachówka ceramiczna na wkręty
 6. Demontaż istniejącego orywnnownia i rur spustowych. Montaż nowych - tytanowo cynkowych.



-  ZWÓD PIONOWY DRTU FeZn fi 8 ŁĄCZONY Z UZIEMEM SZPILKOWYM POPRZEC ZŁĄCZE KONTROLNE, REZYSTANCJA UZIOMU MNIEJSZA LUB RÓWNA 30 OHM
-  ZWÓD POZIOMY DRTU FeZn fi 8 UKŁADANY NA UCHWYTACH KLEJONYCH DO DACHÓWKI CERAMICZNEJ
-  WYPUST DO ZASILANIA WENTYLATORA DACHOWEGO

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI "PROBUD" SP. Z O.O. Konieczki 15B, 19-300 Elk		
E5	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ ROZBUDOWĄ O WINDE	ELEKTRYK
adres	19-300 ELK, ul. Kościuszki 28b działka nr 1-553/15	skala 1:50
RZUT DACHU		sierpień 20
projektant:	mgr inż. Ireneusz Turek SUW-18/90	
sprawdzający:	mgr inż. Piotr Filimoniuk SUW-19/83	
asystent projektanta:	mgr inż. Andrzej Timczenko	