


Rzut parteru
SKALA 1:50

Projektowana winda kabina 110x140cm
w szybie przeszklonym



Zakres prac budowlanych mających na celu
dostosowanie do przepisów p.poz.:

- Demontaż istniejących drzwi drewnianych i ścianki, montaż drzwi aluminiowych przeszklonych przeciwpożarowych EI30, z ewentualnym poszerzeniem otworu montażowego, różnicę wysokości otworów zabudować płytą g-k EI60, montaż ściany aluminiowej przeszklonej EI60
- Podwyższenie wysokości barierki do h=1,10m
- Montaż istniejących drzwi jako otwierane na zewnątrz (o ile będzie taka możliwość) i montaż samozamykaczy
- Malowanie istniejących metalowych dwuteowników - konstrukcji klatki schodowej farbą ognioochronną pęcznielącą (do odporności R60)

LEGENDA WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

SCHEMAT OPISU WYKOŃCZENIA

PODŁOGA / ŚCIANY / SUFIT

PODŁOGI

T - WYKŁADZINA PCW HOMOGENICZNA antypoślizgowa R10

Gr - GRES

TER - Terakota

ŚCIANY

Gr - PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE CIENKIE DO WYS. MIN. 2,10m i 1,205m

Glu - PŁYTKI CERAMICZNE WOKÓŁ URZĄDZENIA HIG-SANITARNEGO (H=1,60m, szer 60cm

poza obrys urządzenia)

AL - MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWO - LATEKSOVA

Lo - BARIERKA Z RURY STALOWEJ Ø50mm pomalowana na kolor czarny

(NA WYSOKOŚCI 75CM i 90cm)

SUFIT

ALS - MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWO - LATEKSOVA

SP - SUFIT PODWIESZONY MODUŁOWY (tylko w sanitariatach, max obniżenie sufitu dopasować do wysokości okna, w projekcie przyjęło SP h=24cm)

UWAGA

Wszystkie istniejące sanitariaty mają podwyższony poziom posadzek na ok 5cm w stosunku do poziomu

piętra. Należy usunąć do podwyższenia, a na całym piętrze wykonać posadzkę na jednym poziomie

dostosowaną do poziomu spocznika na klatce schodowej (poprzez wykonanie wyłewek samopoziomujących, gr. wyłewki dostosować w zależności od wartości wykonawczej)

Uwaga:

Wyposażenie wnętrza (meble), oprócz urządzeń sanitarnych i hydryantów,

jest podane jako przykładowe

Dziwni oznaczone jako * - montaż samozamykacza

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY MUROWANE PROJEKTOWANE, ZAMUROWANIA OTWORÓW
- ŚCIANY, ELEMENTY DO WYBURZENIA
- ŚCIANKI PRZESZKLONE

| | |
|--|---------------------------------------|
| PRZEDSIĘBIÓSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI | |
| "PROBUD" SP. Z O.O. | |
| Koniczka 15B, 19-300 EŁK | |
| A2 | |
| PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WRAZ ZE | |
| ZMIANĄ SPOSOBU UZYSKIWANIA BUDYNKU | |
| KOMUNALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM POMOCY | |
| SPOŁECZNEJ WRAZ ROZBUDOWĄ O WINDĘ | |
| adres | 19-300 EŁK, ul. Kościuszki 28B |
| działka nr | 1-553/15 |
| RZUT PARTERU | |
| projektant: | mgr inż. arch. Bartosz Bartoń |
| architektura | SUV-325/80 |
| sprawdzający: | mgr inż. arch. Anna Szarska - Bieglik |
| architektura | BL-700OK/16/2003 |
| asystent | inż. Maria Angielina Krakowiak |
| projektanta: | |
| skala 1:50 | |
| sierpień 2015 | |
| ARCHITEKTURA | |