

PRZEDMIAR

Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Elku (odcinek 0+000- 0+200)

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
Przebudowa elementów ulicy Piłsudskiego w Elku					
D.03.02.01a Regulacja pionowa urządzeń obcych					
1	Regulacja wpustu ulicznego	kpl	1		
2	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	2		
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU					
D.07.01.01 Oznakowanie poziome					
3	Linie segregacyjne i krawężniowe przerywane malowane mechanicznie	m ²	92,00		
4	Punktowe, nawierzchniowe elementy odbłaskowe (odblaski najezdniowe)	szt.	20		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
5	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl	1		
NAWIERZCHNIA					
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno					
6	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 5 cm	m ²	1 430,00		
7	Wywiezienie destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ³	70,00		
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
8	Mechaniczne oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego	m ²	1 430,00		
9	Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1 430,00		
10	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR-3 gr. 3 cm	m ²	1 430,00		
11	Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	1 430,00		
D.05.03.05/02 Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 KR3 gr. 5cm					
12	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-3 gr. 4 cm	m ²	1 430,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT 23 %					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: