

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika od Placu Jana Pawła II do ulicy Targowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.11	km	0.110	
				RAZEM	0.110
2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej	szt.		
d.1	1406-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami z transp. urobku na odkład - koryto pod na-	m ³		
d.2	0206-01	wierzchnie chodnika (60.0*2.7+74.0*2.2)*0.3	m ³	97.44	
				RAZEM	97.44
3 PODBUDOWA					
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 60.0*2.5+74.0*2.0	m ²	298.00	
				RAZEM	298.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	60.0*2.5+74.0*2.0	m ²	298.00	
				RAZEM	298.00
4 NAWIERZCHNIA					
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.4	0511-03	towo-piaskowej 60.0*2.5+74.0*2.0	m ²	298.00	
				RAZEM	298.00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
9	KNR 2-01	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 10 cm	m ²		
d.5	0510-01	(60.0+74.0)*1.5*2	m ²	402.00	
				RAZEM	402.00
10	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych far-	m ²		
d.5	0706-06	bą chlorokauczukową <P-10> 6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
6 ELEMENTY ULIC					
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.6	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60.0*2+74.0*2	m	268.00	
				RAZEM	268.00