

Lp.	Podsta- wa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	R	M	S	Wartość
<b>1 Roboty remontowe</b>								
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-	m <sup>2</sup>	30*15 = 450.000				0.00
d.1	1202-09	czeniach o pow.podłogi ponad 5 m2						
2	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na	m <sup>2</sup>	5.63				0.00
d.1	0710-03	ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)						
3	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-	m <sup>2</sup>	1.7*30 = 51.000				0.00
d.1	01 1204-08	bami olejnymi starych tynków z poszpachlowa- niem nierówności						
4	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach	m <sup>2</sup>	450				0.00
d.1	0815-06	z elem.pref.i bet.wylewanych						
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych	m <sup>2</sup>	51				0.00
d.1	1206-02	tynków wewn.ścian bez szpachlowania						
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	450				0.00
d.1	1505-03	powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych z gruntowaniem						
7	KNR 0-25	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji	m <sup>2</sup>	186.5				0.00
d.1	0202-02	kratowych wyrobami jednoskładnikowymi						
8	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejni-	m <sup>2</sup>	95.76				0.00
d.1	1212-18	ków						
9	Kalk. indy-	Montaż konstrukcji wsporczej tablic do koszy-	szt	2				0.00
d.1	wid.	kówki						
10	Kalk. indy-	Kotara grodzaca "tkanina+siatka" 6,5x15 m.	szt	1				0.00
d.1	wid.	Do wys. 3.0 m materiał niepalny (atest), nie- przezroczysty, powyżej siatka 12x12 cm (cer- tyfikat) plus konstrukcja do mocowania i prze- suwu kotary z napędem elektrycznym (certyfi- kat bezpieczeństwa B) wraz z montażem i wy- łonaniem instalacji zasilającej						
11	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m + czas	m <sup>2</sup>	364				0.00
d.1	1612-03	pracy rusztowań						
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o	m <sup>2</sup>	1.54*2.05 = 3.157				0.00
d.1	0354-05	pow.ponad 2 m2						
13	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych	m <sup>2</sup>	3.15				0.00
d.1	1024-08	alum.z wypełnieniem z twożywa						
Razem dział Roboty remontowe								0.00