

**RENOWACJA I POZŁOTNICTWO**

*Grzegorz Arciszewski*

ul. Szkolna 34, 19-206 Rajgród  
NIP 846 138 06 54 Regon 388725930  
tel. 662 153 122

**PROGRAM PRAC DEZYNSEKCJI**

**ORAZ**

**ZABEZPIECZENIE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI PRZED DREWNOJADAMI  
ŻERUJĄCYMI W WIĘZBIE DACHOWEJ**

**KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO**

**pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku**

**1. Przedmiot prac.**

Przedmiotem prac będzie kompleksowa dezynsekcja obu połaci dachu na poddaszu kościoła katedralnego pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku.



## 2. Cele i zakres prac.

Celem prac będzie oczyszczanie poddasza kościoła z luźnych elementów typu deski, w których żerują drewnojady. Należy je usunąć z poddasza. Następną czynnością prac będzie odkurzanie i oczyszczanie powierzchni połaci dachu z nawarstwień pylistych odkurzaczem przemysłowym. Po wykonaniu tych prac wyżej wymienionych przystępujemy do dezynsekcji i impregnacji desek w więźbie dachowej z zastosowaniem środka toksycznego Altax Hylotox.

Przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji poprzez:

- a) naniesienie środka toksycznego pędzlem
- b) oprysku opryskiwaczem pod odpowiednim ciśnieniem
- c) zastosowanie zastrzyków w otwory wylotowe owadów
- d) wykonanie impregnacji mocno zainfekowanych owadami miejsc pararoidem B72 w acetonie.

Po nasączeniu połaci dachu środkiem owadobójczym na zaimpregnowane części przymocujemy szczelnie folię, by środek zaczął działać. Po założeniu folii na powierzchnię impregnowaną czekamy około 14 dni i obserwujemy działanie środka. Po upływie 14 dni czynność powtarzamy dwukrotnie, by być pewnym, że drewnojady zostały wytępione.

Głównym celem jest powstrzymanie procesów degradacji przez owady żerujące w drewnianej konstrukcji płaci dachu w kościele.

**RENOWACJA I POZŁOTNICTWO**

*Grzegorz Arciszewski*

ul. Szkolna 34, 19-206 Rajgród  
NIP 846 138 06 54 Regon 388725930  
tel. 662 153 122