

Nr sprawy: **BZP – 341/04/2009**

Dotyczy: **Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami na stadionie miejskim w Elku przy ulicy Pilsudskiego 29**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 05.02.2009 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem, specyfikacją i projektem dotyczącą „Dekoracyjnych nawierzchni betonowych”. Niejasność polega na tym, że w opisie technicznym oraz w SST mamy do czynienia z konstrukcją:

- | | |
|---|------------------|
| - dekoracyjna posadzka betonowa, beton B-25 | gr. 12 cm |
| - kruszywo kamienne łamane 0-31,5 | gr. 15 cm |
| - piasek gruby | gr. 30 cm |
| - geowłóknina | gr. 0,1 cm |
| oraz | |
| - dekoracyjna posadzka betonowa, beton B-25 | gr. 12 cm |
| - kruszywo kamienne łamane 0-31,5 | gr. 15 cm |
| - piasek gruby | gr. 25 cm |
| - geowłóknina | gr. 0,1 cm |

Natomiast w szczególe konstrukcyjnym ta konstrukcja wygląda następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| - dekoracyjna posadzka betonowa, beton B-25 | gr. 12 cm |
| - kruszywo kamienne łamane 0-31,5 | gr. 15 cm |
| - piasek gruby | gr. 30 cm |
| - geowłóknina | gr. 0,1 cm |
| oraz | |
| - dekoracyjna posadzka betonowa, beton B-25 | gr. 8 cm |
| - kruszywo kamienne łamane 0-31,5 | gr. 15 cm |
| - piasek gruby | gr. 25 cm |
| - geowłóknina | gr. 0,1 cm |

Pytanie dotyczy również ilości oraz rodzaju posadzek dekoracyjnych. W SST podane ilości to dla konstrukcji:

- | | |
|---|------------|
| - dekoracyjna posadzka betonowa, beton B-25 | gr. 12 cm |
| - kruszywo kamienne łamane 0-31,5 | gr. 15 cm |
| - piasek gruby | gr. 30 cm |
| - geowłóknina | gr. 0,1 cm |

2890,0 m², zaś dla konstrukcji:

- | | |
|---|-----------|
| - dekoracyjna posadzka betonowa, beton B-25 | gr. 12 cm |
| - kruszywo kamienne łamane 0-31,5 | gr. 15 cm |
| - piasek gruby | gr. 25 cm |

- geowłóknina gr. 0,1 cm

2335,0 m². Natomiast w przedmiarze mamy do czynienia z zapisem:

„Poz. zast. Warstwa górna gr. 5 cm nawierzchni betonowej dekoracyjnej z betonu B 25” w ilości 3795 m² oraz:

„Warstwa górna o gr. 5 cm Nawierzchni betonowej – każda dalszy 1 cm grub. krotność 3” w ilości 992 m² oraz:

„Nawierzchnia betonowa – warstwa górna – każda dalszy 1 cm grub. Krotność 7” w ilości 2803 m²

Prosimy o podanie właściwych konstrukcji i ilości posadzek dekoracyjnych, które mają być wykonane w trakcie realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny jak niżej

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE.

Nawierzchnia fakturowana z barwionego betonu typu pressbeton stanowi monolityczną jednowarstwową płytę betonową, ułożoną na odpowiednio przegotowanych warstwach konstrukcyjnych.

Konstrukcja ciągów pieszo-jezdnych ETAP I : m² 2803,0

- dekoracyjna posadzka betonowa , beton B-25 gr. 12cm
- kruszywo kamienne łamane frakcja 0-31,5mm gr. 15 cm,
- piasek gruby gr. 30cm
- geowłóknina gr. 0,1cm

Konstrukcja ciągów pieszych ETAP I : m² 992,0

- dekoracyjna posadzka betonowa , beton B-25 gr. 8cm
- kruszywo kamienne łamane frakcja 0-31,5mm gr. 10 cm,
- piasek gruby gr. 25cm
- geowłóknina gr. 0,1cm

jednocześnie informuję, że w przedmiarze warstwa górna gr.5cm nawierzchni betonowej dekoracyjnej z betonu B25 w ilości 3795 m² oznacza 992 m² nawierzchni ciągów pieszych dla której zastosowano dodatek za każdy 1cm grubości krotność 3 (docelowa grubość 5+3=8cm) oraz 2803 m² nawierzchni ciągów pieszo-jednych dla której zastosowano dodatek za każdy 1cm grubości krotność 7 (docelowa grubość 5+7=12cm)

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Artur Urbański