

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT


Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ślepy

Obiekt WYKONANIE OGRODZENIA TERENU SZKOŁY NR 7
Budowa 19-300 EŁK UL . KILIŃSKIEGO 48
Inwestor GMINA MIASTO EŁK

Sporządził mgr inż. Zdzisław Strupiński



EŁK 4 maj 2009 r.

WYKONANIE OGRODZENIA TERENU SZKOŁY NR 7

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0122/01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	47,520
2	KNR 4-04 0804/01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	66,500
3	KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii I-II	m3	47,520
4	KNR 2-02 1801/02 Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m	m	270,000
5	KNR 2-02 1807/03 analogia Słupy stalowe 100x100 mm z fundamentami, przybramowe o wysokości do 1,80m	szt	6,000
6	KNR 2-02S 1802/02 analogia Ogrodzenie z profili na słupkach stal.o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów wys. 1,7m słupki z profili 60x60mm	m	270,000
7	KNR 2-02S 1802/02 analogia Ogrodzenie z profili na słupkach stal.o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów wys. 1,4m słupki z profili 60x60mm	m	15,500
8	analiza własna Bramy wjazdowe	szt	3,000
9	analiza własna Futrki	szt	3,000
10	analiza własna Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1,000

WYKONANIE OGRODZENIA TERENU SZKOŁY NR 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 2-01 0122/01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 47,52 m ³ Robocizna Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Słupki drewniane d=70mm						
		r-g	0,0098				
		r-g	0,0436				
		m3	0,00002				
2	KNR 4-04 0804/01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych 66,5 m Robocizna Spawacze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Tlen techniczny sprężony Acetylen techniczny rozpuszczony Materiały pomocnicze Sprzęt Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy						
		r-g	0,05				
		r-g	0,87				
		m3	0,068				
		kg	0,008				
		%	0,5				
		m-g	0,06				
3	KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii I-II 47,52 m ³ Robocizna Robotnicy gr.I						
		r-g	1,232				
4	KNR 2-02 1801/02 Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m 270 m Robocizna Betoniarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Beton zwykły B-15 Zaprawa cementowa m.100 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm Łaty iglaste kl.II Gwoździe budowlane gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy						
		r-g	0,4167				
		r-g	0,4947				
		r-g	1,4108				
		m3	0,2266				
		m3	0,0092				
		m3	0,0064				
		m3	0,00113				
		kg	0,08				
		%	1,5				
		m-g	0,0232				
5	KNR 2-02 1807/03 analogia Słupy stalowe 100x100 mm z fundamentami, przybramowe o wysokości do 1,80m 6 szt Robocizna Betoniarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Beton zwykły B-15 Słupki z kształtowników 100x100mm Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm Gwoździe budowlane gołe Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy						
		r-g	0,4				
		r-g	0,26				
		r-g	0,3				
		m3	0,132				
		szt	1				
		m3	0,0046				
		kg	0,14				
		%	1,5				
		m-g	0,01				
6	KNR 2-02S 1802/02 analogia Ogrodzenie z profili na słupkach stal.o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów wys. 1,7m słupki z profili 60x60mm 270 m Robocizna Betoniarze gr.II Malarze gr.II Spawacze gr.II Robotnicy gr.I						
		r-g	0,3073				
		r-g	0,3661				
		r-g	0,2418				
		r-g	0,5825				

WYKONANIE OGRODZENIA TERENU SZKOŁY NR 7

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały						
	Przęsła z profili wg rysunku	m	1,02				
	Słupki z profili 60x60 mm	szt	0,45				
	Zaprawa cementowa M15	m3	0,0013				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1494				
	Elektrody do stali niskostopowych	kg	0,0844				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
	Sprzęt						
	Środek transportowy	m-g	0,0024				
	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,1266				
7	KNR 2-02S 1802/02 analogia Ogrodzenie z profili na słupkach stal.o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów wys. 1,4m słupki z profili 60x60mm 15,5 m						
	Robocizna						
	Betoniarze gr.II	r-g	0,3073				
	Malarze gr.II	r-g	0,3661				
	Spawacze gr.II	r-g	0,2418				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,5825				
	Materiały						
	Przęsła z profili wg rysunku wys 1.2m	m	1,02				
	Słupki z profili 60x60 mm	szt	0,45				
	Zaprawa cementowa M15	m3	0,0013				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1494				
	Elektrody do stali niskostopowych	kg	0,0844				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
	Sprzęt						
	Środek transportowy	m-g	0,0024				
	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,1266				
8	analiza własna Bramy wjazdowe 3 szt Razem pozycja						
9	analiza własna Futrki 3 szt Razem pozycja						
10	analiza własna Inwentaryzacja geodezyjna 1 kpl Razem pozycja						