


RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU SZATNIOWO–SANITARNEGO skala
1:50

±0,00=122,27mnpm


p.p.p. =

SPÓD ŁAW FUNDAMENTOWYCH =

−1,75m



PRZEKROJE ŁAW FUNDAMENTOWYCH skala 1:25



WYKAZ STALI ŁAW

1 - ø10 (A-0) 52,6 x 4 x 0,617kg/mb = 129,8 kg
2 - ø 6 (A-0) 1,0 x 130 x 0,222kg/mb = 28,9 kg
RAZEM = 158,7 kg

UWAGI:

- ŁAWY POSADOWIĆ NA GRUNCIE NOŚNYM. W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA ŁAW NA GRUNTY NIENOŚNE (NASYPY NIEKONTROLOWANE, GRUNTY ORGANICZNE, PIASKI LUŻNE, GLINY PLASTYCZNE) – NALEŻY JE WYBRAĆ I DO SPODU ŁAW UZUPEŁNIĆ PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM ZAGĘSZCZONYM DO J_b=0,45.
- WYKOP ODBIERA UPRAWNIONY GEOLOG POTWIERDZAJĄC TO WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYMUROWAĆ Z BŁOCZKÓW BETONOWYCH PEŁNYCH "b-2"; "b-4" (BETON B20) NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 8,0MPa.

BETON B20
STAL A-0; A-IIIN

pracownia projektowa
PROJEKT PLUS®

mgr inż. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Elk ul. Jana Pawła II 9/52
tel. 601 222 524
e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek:

RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH

nazwa obiektu:
KOMPLEKS BOISK
"MOJE BOISKO ORLIK 2012"

adres:
Elk ul. Kilińskiego
dz.nr 3309/95, 3309/96
3309/102, 3209/104

skala:
1:50

inwestor:
Urząd Miasta Elk
ul. Piłsudskiego 4 19-300 Elk

stadium:
PB

zespół projektowy:

nr uprawnień:

podpis:

konstrukcja:
mgr inż. Ewa Walczak

SUW/6/84

- Elk kwiecień 2009r -

strona: