


WIDOK OD FRONTU - ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



WIDOK Z BOKU - ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

- 1 MEMRANA KOMPOZYTOWA ZADASZENIA - KOLOR BIAŁY
- 2 KONSTRUKCJA ZADASZENIA - ELEMENTY STALOWE MALOWANE EMALIĄ POLIURETANOWĄ - KOLOR CIEMNY POPIELATY
- 3 ELEMENTY ŻELBETOWE WYKONANE W TECHNICIE BETONU FAKTUROWANEGO POWIERZCHNIA MŁÓTKOWANA MALOWANA FARBĄ SILIKONOWĄ - KOLOR ZGODNY 0226 ATLAS-
- 4 ELEMENTY ŻELBETOWE WYKONANE W TECHNICIE BETONU LICOWEGO POWIERZCHNIA GŁADKA MALOWANA FARBĄ SILIKONOWĄ -KOLOR ZGODNY 0226 ATLAS-
- 5 ELEMENTY ŻELBETOWE WYKONANE W TECHNICIE BETONU FAKTUROWANEGO POWIERZCHNIA MŁÓTKOWANA MALOWANA BEZBARWNĄ GRUNTUJĄCĄ EMULSJĄ DO USZCZELNIANIA BETONU
- 6 ELEMENTY ŻELBETOWE WYKONANE W TECHNICIE BETONU LICOWEGO POWIERZCHNIA MALOWANA BEZBARWNĄ GRUNTUJĄCĄ EMULSJĄ DO USZCZELNIANIA BETONU
- 7 OKŁADZINY - GRANIT KAPUŚCIŃSKI POLEROWANY ZGODNY Z OKŁADZINAMI GAZONÓW ISTNIEJĄCYCH -  
- płyty o wym.około 30x40 gr.2cm
- 8 ŻELBETOWE OBRZEŻE OPOROWE Z WYKOŃCZENIEM W TECHNOLOGII BETONU LICOWEGO
- 9 SŁUPKI Ø 57/2,9 ZE STALI NIERDZEWNEJ Z POCHWYTEM LINOWYM Ø40
- 10 NAWIERZCHNIA SCENY I POCHYLNI W/G RYSUNKU ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH

pracownia projektowa <b>PROJEKT PLUS</b>		mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Elk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601 222 524 e-mail: projekt.plus@op.pl	
rysunek: <b>WIDOKI - ELEWACJE SCENY</b>			
nazwa obiektu: SCENA PLENEROWA NA PLACU JANA PAWŁA II		adres: Elk ul. Kilińskiego	skala: <b>1:100</b>
inwestor: URZĄD MIASTA ELK ul. Piłsudskiego 4, 19-300 ELK			stadium: <b>PB</b>
zespół projektowy:		nr uprawnień:	podpis:
architektura: mgr inż. arch. Dariusz Jackowski		4/MM OKK/2007	
- Elk kwiecień 2009r -			