

Ełk, dnia 19.08.2009 r.

Nr sprawy: **BZP – 341/39/2009**

Dotyczy: *Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki w Ramach Rewitalizacji Przestrzeni Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku*

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 19.08.2009 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Peron Sypitki. Zasilanie w wodę zaprojektowano ze studni zlokalizowanej na obcej działce bez uzgodnienia z właścicielem tej studni.

Odpowiedź a pytanie nr 1.

Studnia i przyłącze istniejące, bez zmian.

Pytanie nr 2.

Peron Sypitki. W kosztorysie nie ujęto tablicy elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

W kosztorysie uwzględnić tablicę elektryczną.

Pytanie nr 3.

Peron Sypitki. Brak jest parametrów pompy i jej umiejscowienia.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Pompa głębinowa w studni typu EVJ 2,5-60; 0,75. $H_{max}=60m$, $Q_{max}=42$ l/min, zbiornik przeponowy umieszczony w studni na posesji poj 50 l

Pytanie nr 4.

Peron Sypitki. Brak przyłącza wodnego.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Przyłącze istniejące.

Pytanie nr 5

Peron Sypitki. W kosztorysie brak pomalowania konstrukcji drewnianych wiat.

Odpowiedź na pytanie nr 5.

W kosztorysie uwzględnić malowanie elementów drewnianych wiat środkami barwiącymi z lakierem odpornym na UV.

Pytanie nr 6.

Peron Sypitki. W kosztorysie nie ujęto wykonania trawników.

Odpowiedź na pytanie nr 6.

W kosztorysie uwzględnić wykonanie trawników. Powierzchnia trawników 470m².

Pytanie nr 7.

Peron Sypitki. Brak w kosztorysie robót ziemnych, podbudów pod utwardzeniami z kostki betonowej.

Odpowiedź na pytanie nr 7.

W kosztorysie uwzględnić wykonanie robót ziemnych i podbudów pod utwardzeniami z kostki betonowej. Posadzka o konstrukcja z kostki betonowej gr. 60mm na podsypce piaskowo-cementowej 50mm. Obrzeża chodnikowe betonowe 80x300mm montowane na poziomie nawierzchni chodnika. Kolor kostki betonowej – szary i grafitowy. Kształt kostki betonowej prostokątny.

Pytanie nr 8.

Peron Sypitki. W kosztorysie nie ujęto malowania ogrodzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 8.

W kosztorysie uwzględnić wykonanie malowanie elementów metalowych ogrodzenia farbami podkładowymi antykorozyjnymi i wierzchnimi.

Pytanie nr 9.

Ogrodzenie EKW. W kosztorysie nie ujęto rozbiórki istniejącego ogrodzenia.

Odpowiedź na pytanie 9.

W kosztorysie uwzględnić rozbiórkę istniejącego ogrodzenia.

Pytanie nr 10.

Ogrodzenie EKW. W kosztorysie nie ujęto malowania projektowanego ogrodzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10.

W kosztorysie uwzględnić malowanie ogrodzenia farbami podkładowymi antykorozyjnymi i wierzchnimi.

Pytanie nr 11.

Ogrodzenie EKW. W kosztorysie nie ujęto wykucia istniejących okien i krat.

Odpowiedź na pytanie nr 11.

W kosztorysie uwzględnić rozbiórkę istniejących okien i krat.

Pytanie nr 12

Ogrodzenie EKW. Nie określono w oknach stopnia wytrzymałości.

Odpowiedź na pytanie nr 12.

Wytrzymałość okien P4.

Pytanie nr 13.

Toaleta EKW. W kosztorysie nie ujęto przepływowych podgrzewaczy wody, wentylatorów łazienkowych, tablicy elektrycznej, czujek temperatury.

Odpowiedź na pytanie nr 13.

W kosztorysie uwzględnić przepływowe podgrzewacze wody, wentylatory łazienkowe, tablicę elektryczną, czujki temperatury.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ

Podpis

Z up. PREZYDENTA
Sekretarz Miasta

Marcin Radziłowicz