

Zjazd publiczny z drogi gminnej (działka nr 2841) w Elku na działce o nr 1694/2 położona w obrębie 2 Elk 2, miasto Elk

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Zjazd Publiczny z drogi gminnej na dz.o nr 1694/2				
	D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Koszt organizacji ruchu wraz z projektem organizacji na czas robót (zajęcie pasa drogowego) i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zadania	kpl	1,000		
	D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE				
	Wykopy i Nasypy				
2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km-USUNIECIE HUMUSU	m ³	23,628		
3	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu z dokopu	m ³	21,000		
	D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami				
4	Ławy fundamentowe z kruszywa łamanego 0/31,5 przepustów rurowych pod zjazdami gr 30cm	m ³	2,100		
5	Rury PEHD o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	14,000		
6	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	2,000		
	D.04.00.00. PODBUDOWA				
	D.04.01.01. Koryto wraz z profil. i zagęszcz. podłoża				
7	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m ²	135,520		
	D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm				
8	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	111,520		
9	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm-Uzupełnienie poboczy	m ²	33,120		
	D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
10	Skropienie asfaltem podbudowy	m ²	111,520		
11	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	111,520		
12	Skropienie asfaltem warstwy wiążącej	m ²	111,520		
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	111,520		
14	Ułożenie tasmy gumowo-kauczukowej na połączeniu wjazdu z drogą gminną	m	23,000		
	D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D 06.03.01 Ścinka skarp i korony nasypów				
15	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonyw.ręcznie w gr.kat. I-III	m ²	24,000		
16	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m ²	24,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				