

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112330-7 Rekultywacja terenu

NAZWA INWESTYCJI : REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W M. SIEDLIKA GM.ELK  
 ADRES INWESTYCJI : Siedlika gm. Elk  
 INWESTOR : Gmina Miasto Elk  
 ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 4; 19-300 Elk  
 DZIAŁKA NR : 344/3  
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Gosz  
 DATA OPRACOWANIA : 12.2010

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.2010

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Siedliska</b>					
<b>1</b>		<b>Ukształtowanie wierzchowiny kwatery</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III uformowanie czaszy z istniejących odpadów-obliczenia na podstawie przekrojów (69*(296.33+7.05))+(57.5*(270.88+2.03))+(83.6*(6.35+153.24+17.14))	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	51400.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>51400.173</b>
2	KNR 2-01 d.1 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 51400.1*0.8*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	82240.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>82240.160</b>
3	KNR 2-01 d.1 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 51400.1*0.6*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	92520.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>92520.180</b>
4	KNR 2-01 d.1 0233-08	Mechaniczne planowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III 36923*1.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39138.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>39138.380</b>
<b>5</b>		<b>Konstrukcja warstwy rekultywacyjnej</b>			
6	KNR 2-28 d.2 0701-03	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - analogia:warstwa wsparczo wyrównawcza gr. 0,20m 36923*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7384.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7384.600</b>
6	KNR 2-28 d.2 0701-03	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - analogia:warstwa podgłębna gr. 0,75m 36923*0.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27692.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>27692.250</b>
7	KNR 2-28 d.2 0701-03	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - analogia:warstwa glebotwórcza gr. 0,2m 36923*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7384.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7384.600</b>
<b>8</b>		<b>Rekultywacja biologiczna</b>			
9	KNR 2-28 d.3 0713-04	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem i utrzymaniem oraz utrzymanie przez okres gwarancji terenu zrekultywowanego 36923*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39138.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>39138.380</b>