

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenów komunalnych pomiędzy ulicami Magazynowa-Mickiewicza-Wawelska w Elku – etap I

Lp.	Nr spec. Techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,2
2	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt	3
3	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35cm)	szt	1
4	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt	1
5	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75cm)	szt	1
6	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt	3
7	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35cm)	szt	1
8	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt	1
9	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75cm)	szt	1
10	D.01.02.04	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki)	m ²	715
11	D.01.02.04	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławami	mb	240
12	D.01.02.04	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20cm	mb	180
13	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35cm	m ²	34
14	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m ²	148
ROBOTY ZIEMNE					
15	D.02.01.01	KNR 2-01 0206-04	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład	m ³	227,1
PODBUDOWA					
16	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 15 cm pod nawierzchnię jezdni i parkingów	m ²	1514
17	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego gr 10 cm pod nawierzchnię chodników	m ²	210
NAWIERZCHNIA					
18	D.08.02.02	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr. 5 cm	m ²	1390

19	D.08.02.02	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr. 5 cm stanowiska rozdzielone pasem kostki koloru grafitowego	m ²	124
20	D.08.02.02	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr. 5 cm	m ²	210
			ELEMENTY ULIC		
21	D.08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z betonu C8/10	m ³	42,75
22	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm	m	570
23	D.08.03.01	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie cementowo-piaskowej gr 5 cm	m	145
24		KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej deszczowej	szt	5
25		KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt	2
			ZIELEŃ DROGOWA		
26	D.09.01.01	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie trawników i skarp z obsianiem trawą przy gr. Warstwy humusu 5cm	m ²	400
			ROBOTY DODATKOWE		
27			Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	2