

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Remont ulicy Dobrzańskiego

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po	m ²	RAZEM	86.000
d.3	0114-08	zagęszcz. Krotność = 7 86.00	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
4 Inne roboty					
20	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.		
d.4	1406-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.4	1406-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-01	Wykonanie zieleńców z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.4	0510-01	1050.00	m ²	1 050.000	
				RAZEM	1 050.000
23	Kalkulacja	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.	kpl		
d.4	własna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000