

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Remont ulicy Dobrzańskiego

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty Przygotowawcze					
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0813-03	99.00	m	99.000	
				RAZEM	99.000
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	6.78	m ³	6.780	
				RAZEM	6.780
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
d.1	0803-03	28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem - wjazd	m ²		
d.1	0807-01	35.00	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoim piaskiem - wjazd	m ²		
d.1	0811-02	23.00	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-31	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01	1385.00	m ²	1 385.000	
				RAZEM	1 385.000
8	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	736.00	m	736.000	
				RAZEM	736.000
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	133.00	m ³	133.000	
				RAZEM	133.000
2 Elementy ulic					
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0403-03	76.00	m	76.000	
				RAZEM	76.000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	5.21	m ³	5.210	
				RAZEM	5.210
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.2	0407-02	674.00	m	674.000	
				RAZEM	674.000
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.2	0407-03	23.00	m	23.000	
				RAZEM	23.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	1365.00	m ²	1 365.000	
				RAZEM	1 365.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym 10% koloru czerwonego) - wjazdy	m ²		
d.2	0511-03	86.00	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
3 Podbudowy					
16	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (docelowa gr. 25 cm)	m ²		
d.3	0101-01	86.00	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
17	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.3	0101-02	86.00	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (docelow gr 15 cm) - wjazdy	m ²		
d.3	0114-07	86.00	m ²	86.000	