

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0813-03	760.00	m	760.000	
				RAZEM	760.000
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	57.00	m ³	57.000	
				RAZEM	57.000
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	620.00	m	620.000	
				RAZEM	620.000
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	21.00	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 5 km	m ³		
d.1	1103-04	100.00	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
2 Podbudowy					
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach i parkingach w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (docelowa gr. 40 cm)	m ²		
d.2	0101-01	275.00	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
7	KNR 4-04	Transport urobku samochodem samowyladowczym na odległość do 5 km z mechanicznym załadunkiem.	m ³		
d.2	1103-04	42.00	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa góna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-03	275.00	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa góna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7	m ²		
d.2	0114-04	275.00	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
3 Elementy ulic					
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	0403-01	816.00	m	816.000	
				RAZEM	816.000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	61.20	m ³	61.200	
				RAZEM	61.200
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.3	0407-02	690.00	m	690.000	
				RAZEM	690.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym 80m2 kolor)	m ²		
d.3	0511-02	1560.00	m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
4 Inne roboty.					
14	KNR 2-01	Humusowanie trawników z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.4	0510-01	650.00	m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
15		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.4		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000