


WYKAZ ELEMENTÓW STALOWYCH BRAMY - B -

ELEMENT (mm)	DŁUGOŚĆ (mm)	ILOŚĆ	orientacyjna Dł. [m.b.]	orientacyjna WAGA [kg]
słup 120x120x3mm	3000	6 szt.	18 m.b.	195,12
rura kwadratowa 40x40x2mm	2580	6 szt.		
	2100	22 szt.		
	2070	6 szt.		
	830	9 szt.	82 m.b.	195,16
rura kwadratowa 25x25x2mm	1690	58 szt.		
	410	16 szt.		
	290	24 szt.	112 m.b.	161,28
OGÓŁEM				551,56

ILOŚCI PRZEDMIAROWE dla
dla fundamentu bramy - B -
beton B-20 0,768 m³
zbrojony 4x ø10 A-III 13,2 m.b.
strzemiona 4x ø6 A-0 35,25 m.b.

OGRODZENIE Z BRAMĄ POŻAROWĄ - B -
- WIDOK OGRODZENIA OD STRONY DROGI POŻAROWEJ -

POWTARZALNE PRZESŁO OGRODZENIA SZKOŁY
8 przesł z zakończeniem słupkiem



ILOŚCI PRZEDMIAROWE dla fundamentu jednego przesła
beton B-20 0,5m³
zbrojony 4x ø10 A-III 3,2 m.b.
siatka 18x18 ø8 A-III 14,7 m.b.
strzemiona 4x ø6 A-0 2,25 m.b.

WYKAZ ELEMENTÓW STALOWYCH DLA JEDNEGO PRZESŁA

ELEMENT (mm)	DŁUGOŚĆ (mm)	ILOŚĆ	orientacyjna Dł. [m.b.]	orientacyjna WAGA [kg]
słup 100x100x3mm	3000	1 szt.	3 m.b.	26,97
rura kwadratowa 40x40x2mm	2580	3 szt.		
	2100	4 szt.	16,5 m.b.	39,27
rura kwadratowa 25x25x2mm	1690	13 szt.		
	410	4 szt.		
	290	5 szt.	25 m.b.	26,44
OGÓŁEM				92,68
OGÓLNA ILOŚĆ PRZESŁ 8szt. (+ końcowy słup)				768,41

UWAGA:

* wymiar przesła powtarzalnego dostosowany do łącznej długości 8 x 286cm = 2288cm
- w przypadku innej całkowitej długości ogrodzenia wymiar jednego przesła dostosować do jednakowego, powtarzalnego wymiaru.

pracownia projektowa
PROJEKT PLUS®

mgr inż. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Elk, ul. Kolejowa 14/1
tel. 601 222 524
e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek:

ELEMENTY STALOWEGO OGRODZENIA SZKOŁY - 1

nazwa obiektu:
PROJEKT ZAMIENNY WEWNĘTRZNEJ DROGI
DOJAZDOWEJ DO HALI SPORTOWEJ
WRAZ Z OGRODZENIEM TERENU

adres:
Elk, ul. Małeckich
dz. nr 394/3, 394/4, 397/1

skala:
1:50

inwestor:
GMINA MIASTO ELK
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk

stadium:
PB

zespół projektowy:
architektura:
mgr inż. arch. Dariusz Jackowski

nr uprawnień:
4/MM OKK/2007

podpis:

współpraca:
mgr inż. arch. Paweł Walter

- Elk kwiecień 2012r -

strona: **06**