

LEGENDA:

——— Instalacja klimatyzacji.

Wewnętrzna jednostka klimatyzacyjna kasetonowa 600x600mm.

KL-5 Oznaczenie instalacji klimatyzacji.

Wewnętrzna jednostka klimatyzacyjna typu split.

Agregat VRV II do zasilania instalacji klimatyzacji oraz central wentylacyjnych w ciepło.

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację z branżą elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Podane rzędne są orientacyjne.
6. Montaż kanałów i urządzeń elementami systemowymi np. HILTI wyłącznie do konstrukcji budynku.
7. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanały i urządzenia w zakresie Wykonawcy instalacji.
8. Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg projektu branży elektrycznej w zakresie Wykonawcy.
9. Wykonanie układu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w zakresie Wykonawcy.
10. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany wydzielenia pożarowego za pomocą klap p.poż. firmy GRYFIT. Przejścia przewodów freonowych przez ściany wydzielenia pożarowego w masie ogniochronnej.

SYTUACJA



archimedia
Pracownia: ul.Mickiewicza 4, 66-361 Poznań TEL (061) 857 17 35 , e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: SANITARNA - WENTYLACJA	Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:	GMINA MIASTA EŁK UL. PIŁSUDSKIEGO 4 19-300 EŁK		
Nazwa inwestycji:	PROJEKT BUDYNKÓW W MIEJSKIEJ STREFIE ROZWOJU TECHNO-PARKU W EŁKU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ/PODMIEJSKIEJ W EŁKU, OBRĘB 2-EŁK-01 NA DZ. NR 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2201/10, 2201/11, 2201/12,		
Temat opracowania:	INSTALACJE SANITARNE - ETAP I		
Zespół projektowy:	mgr inż. ANDRZEJ KUNK inż. Marcin Pasaj	upr. nr 63/78/75/łj	Projektowanie
Sprawdził:	mgr inż. Jan Gostzelewicz	upr.nr 686/85/Łb	
Treść rysunku:	WENTYLACJA I POMPY CIEPŁA RZUT DACHU		
Data rozpoczęcia projektu:	Postanowienie konserwatorskie:	Data: 02.2010	Nr rysunku: 5-05 / Skala: 1:100
Dokonane modyfikacje:	UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI		

© Kopia prawa zabronione. Projektant nie odpowiada za błędy powstałe w wyniku samowolnych zmian projektu bez jego wiedzy i zgody.