

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Parku w Ełku ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE ZWIĄZANE Z POSADOWIENIEM OBIEKTU
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	ul. Przemysłowa / Podmiejska, Ełk dz. ewid. nr 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2201/10, 2201/11, 2201/12 Obręb 2-Ełk-II, Miasto Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie
Zamawiający	Gmina Miasta Ełk ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełka
Biuro kosztorysowe	ARCHIMEDIA Architekci Inżynierowie Sp. z o.o. ul. Wolsztyńska 4,60-361 Poznań

Sprawdził Krzysztof Janus

maj 2010 r.

[illegible]

Budowa budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Parku w Elku ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE ZWIĄZANE Z POSADOWIENIEM OBIEKTU

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	2.751,381
6	KNR 2-01 0320/02	SST.B.1.00	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV - ręcznie (Krotność= 0,25) 2600,46*0,3+3043,286+187,27 -(101,31+23,07+63,63) -(7,0+18,0+22,50) -101.404 -0.9*111.91 piwnica -3.0*199.45 -223.33	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	4.010,694 -188,010 -47,500 -101,404 -100,719 -598,350 -223,330
			razem	m3	2.751,381
7	KNR 2-01 0212/07	SST.B.1.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III 2600,46*0,3+3043,286+187,27 -2751,381	m3 m3	4.010,694 -2.751,381
			razem	m3	1.259,313
8	KNR 2-01 0214/04	SST.B.1.00	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 20km (Krotność= 9) 2600,46*0,3+3043,286+187,27 -2751,381	m3 m3	4.010,694 -2.751,381
			razem	m3	1.259,313
9	Kalkulacja indywidualna	SST.B.1.00	Opłata za wysypisko - ziemia 1259.313*1.6	t t	2.014,901 2.014,901
			razem	t	2.014,901

Budowa budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Parku w Elku ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE ZWIĄZANE Z POSADOWIENIEM OBIEKTU

Nr	Opis robót
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE ZWIĄZANE Z POSADOWIENIEM OBIEKTU Kod CPV: 45000000-7
1.1.	Roboty ziemne Kod CPV: 45111000-8