

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego między ulicą Augustowską a ulicą Bema

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym | km | | |
| d.1 | 0119-03 | 0.08 | km | 0.080 | |
| | | | | RAZEM | 0.080 |
| 2 | kalk. własna | Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 3 | kalk. własna | Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 4 | kalk. własna | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 5 | KNR AT-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową i oporem | m | | |
| d.1 | 0107-01 | 8.0 | m | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 6 | KNR 2-31 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | | |
| d.1 | 0814-01 | 8.0 | m | 8.00 | |
| | | | | RAZEM | 8.00 |
| 7 | KNR 2-31 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm | m ² | | |
| d.1 | 0803-01 | 13.5*4.0 | m ² | 54.00 | |
| | | | | RAZEM | 54.00 |
| 8 | KNR 2-31 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m ² | | |
| d.1 | 0815-01 | 10.0 | m ² | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 9 | KNR 2-31 | Rozebranie słupków blokujących | szt | | |
| d.1 | 0818-08 | 2 | szt | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 10 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | | |
| d.1 | 1406-05 | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 11 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej | szt. | | |
| d.1 | 1406-03 | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 2 ROBOTY ZIEMNE | | | | | |
| 12 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III na odkład | m ³ | | |
| d.2 | 0206-04 | 81.0*3.2*0.4+1.0*0.2*81.0+2*0.5*3.5*0.4 | m ³ | 121.28 | |
| | | | | RAZEM | 121.28 |
| 13 | KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.V-VI | m ² | | |
| d.2 | 0506-03 | 81.0*1.0 | m ² | 81.00 | |
| | | | | RAZEM | 81.00 |
| 3 PODBUDOWA | | | | | |
| 14 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | | |
| d.3 | 0103-04 | 81.0*3.0+2*3.5*0.5+10.0 | m ² | 256.50 | |
| | | | | RAZEM | 256.50 |
| 15 | KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m ² | | |
| d.3 | 0114-05 + KNR 2-31 0114-06 | 81.0*3.0+2*3.5*0.5+10.0 | m ² | 256.50 | |
| | | | | RAZEM | 256.50 |
| 4 NAWIERZCHNIA | | | | | |
| 16 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m ² | | |
| d.4 | 0511-03 | <ciąg pieszo-jezdny> 81.0*3.0 | m ² | 243.00 | |
| | | <wjazdy> 2*3.5*0.5 | m ² | 3.50 | |
| | | <chodnik> 10.0 | m ² | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 256.50 |
| 5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | |
| 17 | KNR 2-01 | Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 10 cm | m ² | | |
| d.5 | 0510-01 | 81.0*1.0 | m ² | 81.00 | |
| | | | | RAZEM | 81.00 |
| 6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | | |

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego między ulicą Augustowską a ulicą Bema

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------|-----------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 18 d.6 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych | szt | | |
| | | 6 | szt | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |
| 19 d.6 | KNR 2-31 0701-01 | Słupki blokujące koloru białego czerwonego | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 7 ELEMENTY ULIC | | | | | |
| 20 d.7 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki z oporem z betonu B-10 | m ³ | | |
| | | 29.0*0.0825 | m ³ | 2.39 | |
| | | | | RAZEM | 2.39 |
| 21 d.7 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | | 20.0+4.5+4.5 | m | 29.00 | |
| | | | | RAZEM | 29.00 |
| 22 d.7 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | | 78.0*2 | m | 156.00 | |
| | | | | RAZEM | 156.00 |