

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika od Placu Jana Pawła II do ulicy Targowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.11	km		
d.1	0119-03		km	0.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.110</b>
2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl		
d.1			kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 4	m		
d.1	0814-02		m	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej 2	szt.		
d.1	1406-03		szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami z transp. urobku na odkład - koryto pod nawierzchnie chodnika 60.0*2.7+74.0*2.2	m <sup>3</sup>		
d.2	0206-01		m <sup>3</sup>	324.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>324.80</b>
<b>3 PODBUDOWA</b>					
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 60.0*2.5+74.0*2.0	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-04		m <sup>2</sup>	298.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.00</b>
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15 cm 60.0*2.5+74.0*2.0	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07 + KNR 2-31 0114-08		m <sup>2</sup>	298.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.00</b>
<b>4 NAWIERZCHNIA</b>					
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60.0*2.5+74.0*2.0	m <sup>2</sup>		
d.4	0511-03		m <sup>2</sup>	298.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.00</b>
<b>5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
9	KNR 2-01	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 10 cm (60.0+74.0)*1.5*2	m <sup>2</sup>		
d.5	0510-01		m <sup>2</sup>	402.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>402.00</b>
10	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową <P-10> 6.0	m <sup>2</sup>		
d.5	0706-06		m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
<b>6 ELEMENTY ULIC</b>					
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60.0*2+74.0*2	m		
d.6	0407-05		m	268.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>268.00</b>