


INSTALACJA ELEKTRYCZNA



- Uwaga:
1. Instalacja oświetleniowa 24V, przewód YDYp 4,3,2 x 2,5, oprawy porcelanowe WOS 60, żarówki 40W/24V w komórkach lokatorskich. 60W/24V na korytarzach. W pomieszczeniach węzła c.o., administracyjnym i wodomierza instalacja 230V. Puszki łączniki hermetyczne.
 2. GSW (główna szyna wyrównawcza) umieszczyć w obudowie tablicy TP1 i TP2. Do GSW podłączyć uziom okienny, punki PE tablicy głównej, metalowe rury wodociągowe, kanalizacyjne i instalacji centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody oraz GSW między sobą.
 3. Miejsce umieszczenia gniazdek podnosnika dla inwalidów dostosować dla typu urządzenia zgodnie z DTR