




### Przekrój A-A




### Przekrój B-B




**SZCZEGÓŁ "A"**  
**SKALA 1 : 10**





SZCZEGÓŁ "B"  
SKALA 1 : 10




SZCZEGÓŁ "C"  
SKALA 1 : 10



- ① - betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
  - ② - podsypka piaskowo - cementowa, grub. 5 cm 1:4
  - ③ - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zawartości 75-80% grub. 25 cm
  - ④ - betonowa kostka brukowa grub. 6 cm
  - ⑤ - krawężnik betonowy 20 x 30 cm
  - ⑥ - krawężnik betonowy najazdowy 20 x 22 cm
  - ⑦ - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 10 cm
  - ⑧ - ława betonowa z oporem 25 x 35 cm z betonu B-15
  - ⑨ - obrzeże betonowe 8x30 cm
  - ⑩ - podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
- $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ , grub. 15 cm



		M. Głazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elwiatorka 13/22, 15-620 Białystok tel. (083) 652 06 80, e-mail: drogowska-sc@o2.pl	
Stadium :	Nazwa rysunku:	Rysunek nr	
P.W.:	Opisaki	4	
Skala :	Przebudowa ulicy na działce o nr ewid. 326 przy ul. Mickiewicza Elk.		Data: 07.2016
1:50	nr upr.:		Podpis:
Imię i nazwisko			
Projektant:		BRANZA DROGOWA	
mgr inż. Wojciech Grzybowski		PDL/0065/POOD/05	
Sprawdzający:		BL 45/02	
mgr inż. Adam Sosnowski			