

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej nr 16/65 do granic miasta Elk - branża telekomunikacyjna

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D.01.03.04</b>	<b>PRZEBUDOWA KABLI ROZDZIELCZYCH</b>			
1	D.01.03.04	TPSA 40 0502-07	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)	m		
d.1			332	m	332.00	
					RAZEM	332.00
2	D.01.03.04	TPSA 40 0719-01	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach	złącz.		
d.1			6	złącz.	6.00	
					RAZEM	6.00
3	D.01.03.04	TPSA 40 0724-01	Wyłączenie kabla równoległego.ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach	złącz.		
d.1			6	złącz.	6.00	
					RAZEM	6.00
<b>2</b>		<b>D.01.03.04</b>	<b>PRZEJŚCIA OBIEKTOWE</b>			
4	D.01.03.04	TPSA 39 0103-01	Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, przebicciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - kat. gr. III-IV	m		
d.2			20	m	20.00	
					RAZEM	20.00
5	D.01.03.04	TPSA 39 0103-06	Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przebicciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm - kat.gr. III-IV - dodatek za każdy 1 m ponad 10 m	m		
d.2			5	m	5.00	
					RAZEM	5.00