


PRZEKROJE NORMALNE

skala 1:50



LEGENDA

- 1 - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm "Śrutowana" kolor


2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

3 - podbudowa z kr. naturalnego stab. mech. gr. 15 cm

4 - obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm

5 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- UWAGA:

* ścieżka rowerowa z kostki bet. kolbru czerwonego gr. 6 cm "bez fazy"

| | | | | |
|---|---|--|----------|------------|
|  | Zakład Usług Drogowych "DROTECH" Wojciech Wielgat ul. Orzeszkowej 14A/6, 19-300 Elk | | | |
| | Obiekt: | Rekreacyjny ciąg pieszo-rowerowy na os. Jeziora w Elku | | |
| Rysunek: | Przekroje normalne | | | skala 1:50 |
| Opracowali: | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | |
| Projektant | inż. Romuald Jurek | SUW-70/94 | | |
| Współpraca | mgr inż. Wojciech Wielgat | - | | |
| Data: | grudzień 2008 | Rys. nr 2 | Ark. 1/1 | |