



Umowa zlecenia PNT/...../2014

Zawarta w dniur. w Ełku pomiędzy:

Gminą Miasta Ełk z siedzibą w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,
NIP: 848-182-54-38

reprezentowanym przez:

-- Prezydenta Miasta Ełku przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta –,

zwany dalej "Zamawiającym",

.....
.....
.....
.....

zwanym dalej "Wykonawcą",

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy


Przedmiotem umowy jest zakup hali namiotowej wraz z projektem, transportem i montażem w ramach projektu „Wyposażenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dokonania następujących czynności:

1. Wykonania projektu hali namiotowej wraz z jej kupnem, transportem i montażem.

Wytyczne dotyczące wykonania projektu hali namiotowej:

- a) Rozmiar: 15 x 20 metrów, wysokość ściany bocznej 3 metry.
- b) W jednym szczycie wrota wjazdowe minimum 3 x 3 metry przesuwne, wyposażone w zamek patentowy.
- c) Dwuskrzydłowe drzwi w drugim szczycie, wyposażone w okna z przezroczystego materiału typu PVC, wyposażone w zamek, otwierane na zewnątrz.



- d) Kolor zewnętrzny dachu – biały, kolor zewnętrzny ścian - szary.
- e) Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo.
- f) Poszycie dachu wykonane z materiału typu PVC o gramaturze minimum 680 g/m², posiadająca atest niezapalności Instytutu Techniki Budowlanej.
- g) Podsufitka izolacyjna wykonana z tkaniny podwójnie powleczonej polietylenem, z wszytą włókniną izolacyjną.
- h) Poszycie ścian wykonane z materiału typu PVC o gramaturze minimum 680 g/m², posiadająca atest niezapalności Instytutu Techniki Budowlanej.
- i) Obciążenie śnieżne zgodne z Polską Normą PN-80/B-02010 dla 4 strefy śniegowej, (obliczenie odpowiedniego obciążenia granicznego należy wykonać na podstawie PN-80/B-02010 przy zaprojektowanym spadku dachu).
- j) Obciążenie wiatrowe zgodne Polską Normą PN-77/B-02011 dla 1 strefy wiatrowej.
- k) Okna w obu ścianach bocznych wykonane z PVC po 6 okien na każdej ze ścian bocznych i po dwa okna w obu ścianach szczytowych. Okna o kształcie prostokąta z wewnętrznymi szprosami w kolorze szarym w rozmiarze 150 cm x 200 cm.
- l) Ogrzewanie przy pomocy energooszczędnych grzejników nieakumulacyjnych zwanych promiennikami ciepła. Ilość i moc dostosowana do kubatury hali.

Nagłośnienie zawierające jedną w pełni mobilną kolumnę PA, spełniającą poniższe parametry:

- aktywna kolumna PA z minimum 25m (10") subwooferem, wzmacniaczem o mocy minimum 100W oraz minimum 250W RMS
- jeden mikrofon bezprzewodowy
- jeden mikrofon przewodowy
- wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne obudowa ABS wyposażona w kółka i wyciągany uchwyt (budowa wózkowa)
- obudowa przystosowana do montażu ze statywem - flansza znajduje się w spodniej części urządzenia
- możliwość stworzenia wieży z kompatybilnymi kolumnami z serii
- **Minimalna** ilość złącz: 1 x port USB, 1 x port SD, 1 x wejście mikrofonowe jack 6,3mm, 1 x wejście mikrofonowe/instrumentalne jack 6,3mm , 1 x wejście liniowe stereo chinch, 1 x wyjście liniowe stereo chinch, 1 x wejście AUX jack 3,5mm
- odtwarzane formaty: MP3, WMA
- sekcja nawigacji USB-SD-MP3 z podświetlanym wyświetlaczem LCD i funkcją repeat



- 2-pasmowy equalizer - regulowane basy i wysokie tony
 - sekcja mikrofonowa z regulowaną głośnością mikrofonów i efektem echa
 - funkcja VOX
 - tuner FM/AM z pamięcią 22 stacji
 - regulowany efekt echa
 - funkcja wyciszenia
 - funkcja nagrywania na pamięć USB/SD
 - wbudowana bateria z długim czasem pracy
 - zakres częstotliwości: 45Hz - 20kHz
 - czułość: 97 dB
 - przełącznik ON/OFF na urządzeniu
 - F6A bezpiecznik
 - zasilanie: 12V 4.5Ah bateria (wbudowana) - ładowanie za pomocą 230V, 50Hz prądu sieciowego lub wtyczki 12V
- m) Oświetlenie wewnętrzne oparte na technologii LED.
- n) Instalacja elektryczna w hali z 8 punktami gniazd elektrycznych 230V, po cztery punkty na każdej ze ścian bocznych.
- o) Podłoga hali wykonana z paneli typu OSB.
- p) Hala będzie zamontowana bez użycia fundamentów.
- q) Materiały stosowane do wykonania hali muszą odpowiadać obowiązującym normom niepalności i trudnopalności odpowiednim dla obiektu całorocznego. Wykonawca musi dostarczyć atesty na wszystkie materiały użyte do produkcji hali namiotowej.
- r) Gwarancja na halę powinna wynosić minimum 24 miesiące, a na dostawę części zamiennych (elementów konstrukcyjnych) do hali na okres minimum 5 lat.

- 2. Transportu hali namiotowej do siedziby Parku Naukowo-Technologicznego w Elku, przy ul. Podmiejskiej 5 w Elku;**
- 3. Montażu konstrukcji oraz niezbędnych instalacji hali namiotowej w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Elku, przy ul. Podmiejskiej 5 w Elku.**



§ 2. Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- a) udostępnienie wszelkich dokumentów niezbędnych do wykonania projektu
- b) odbiór przedmiotu umowy,
- c) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- a) Wykonawca wykona prace objęte niniejszą umową w sposób kompleksowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami, normami, instrukcjami i innymi przepisami dotyczącymi projektowania i współczesną wiedzą techniczną, oraz zapewni właściwą jakość tych prac.
- b) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów. Warunkowe uzgodnienia obligują Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotu umowy i nie stanowią podstawy do dodatkowych wynagrodzeń.
- c) Wykonawca dołączy do opracowania oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wytycznymi i że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz oświadczenie, iż dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

§ 3. Terminy i sposób realizacji umowy

1. Termin realizacji zamówienia: do.....
2. Przed wykonaniem prac Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wizualizacji projektu hali namiotowej, wyboru materiałów do pisemnej akceptacji Zamawiającego.
3. Prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego, p.poż. i BHP.

§ 4. Wynagrodzenie

1. Tytułem ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawca otrzyma kwotę w wysokości.....(słownie:.....) złotych brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu czynności objętych niniejszą umową w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu wraz z bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót stanowiącym podstawę wymagalności faktury.
3. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Koszty związane z dystrybucją przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu, także w okresie świadczenia usług gwarancyjnych; załadunku, rozładunku) wchodzi w skład ceny ofertowej.



§ 5. Gwarancja

1. Gwarancja na halę wynosi 24 miesiące, a na dostawę części zamiennych (elementów konstrukcyjnych) do hali na okres 5 lat.
2. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 7 dni od wezwania.
3. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie lub nie stawienia się na przegląd gwarancyjny, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej i kosztami obciąży Wykonawcę w każdym przypadku ich stwierdzenia bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu
4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy w wyniku prowadzonych robót.

§ 6. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy, określonego w § 1 Umowy.
2. Kary umowne na rzecz Zamawiającego będą potrącane automatycznie bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.
3. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki po terminie umownym. Kary te Zamawiający ma prawo potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
4. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO




.....

.....

/ ZAMAWIAJĄCY /

/ WYKONAWCA /


Radca Prawny
mgr Violetta Teresa Andrzejewska